

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和元年度	設計書番号	19DETN03-0C0					
施工場所	枚方市 津田駅前1丁目 地内						
路線・河川名	市道 津田第1号線						
工事名	津田第1号線道路整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           道路土工 一式            擁壁工 一式            舗装工 一式            排水構造物工 一式            縁石工 一式            防護柵工 一式            区画線工 一式            構造物撤去工 一式            仮設工 一式              施工延長 L=27.5m         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">4,767,400 円</p> <p style="text-align: right;">4,334,000 円</p> <p style="text-align: right;">433,400 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良工			式	1		2,154,672	費目行	
	道路土工		式	1		220,835	工種行	
		掘削工	式	1		16,512	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	16				
		作業土工	式	1		112,926	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	21				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	24				
		搬入土	式	1		3,621	種別行	
		土材料 (改良土)	m3	2				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 1.5km以下 良好	m3	2				
		残土処理工	式	1		87,776	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等運搬 小規模ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	13				
		処分費(路盤材)	m3	13				
	擁壁工		式	1		446,741	工種行	
		場所打ち擁壁工	式	1		446,741	種別行	
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	10				
		端部擁壁	箇所	1				
	舗装工		式	1		338,166	工種行	
		アスファルト舗装工 歩道アスファルト舗装	式	1		166,920	種別行	
		フィルター層 再生砂 t=50mm	m2	61				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	61				
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上 30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	61				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	アス 乗り	ファルト舗装工 入れAs舗装	式	1		84,110	種別行	
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	26				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	26				
	アス 駐	ファルト舗装工 車場As舗装	式	1		56,658	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	20				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20				
	アス 歩	ファルト舗装工 道アスファルト舗装(仮復旧)	式	1		30,478	種別行	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	14				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	14				
	排水	構造物工	式	1		172,121	工種行	
		側溝工	式	1		115,416	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		U型側溝	m	6.3				
		集水柵工	式	1		41,200	種別行	
		集水柵設置	箇所	1				
		管渠工	式	1		15,505	種別行	
		ヒューム管(B形管) 据付 350mm 固定無し 外圧管1種	m	1.7				
	縁石工		式	1		83,718	工種行	
		縁石工	式	1		83,718	種別行	
		官民境界A型 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュRC-40 18-8-40(高 炉) 養生無し	m	18				
	防護柵工		式	1		320,446	工種行	
		防止柵工	式	1		320,446	種別行	
		横断防止柵設置	m	15				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		転落防止柵設置 再利用設置	m	7.8				
		立入防止柵設置 再利用設置	m	9.8				
		立入防止柵基礎設置	m	9.8				
		車止め プラー型① 撤去再設置	箇所	4				
		車止め プラー型② 設置	箇所	1				
		車止め 横型 設置	箇所	1				
	区画線工		式	1		3,878	工種行	
	区画線工		式	1		3,878	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14				
	構造物撤去工		式	1		191,367	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		64,690	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	28.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m <sup>2</sup>	118				
		擁壁取壊し①	m	7.71				
		擁壁取壊し②	m	1.70				
		擁壁取壊し③	m	0.7				
		縁石Q型撤去	m	6.7				
		境界ブロック撤去	m	19				
		排水構造物撤去工	式	1		14,636	種別行	
		側溝撤去①	m	8				
		側溝撤去②	m	2				
		側溝撤去③	m	2				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水桝撤去	箇所	1				
		防護柵撤去工	式	1		31,007	種別行	
		立入防止柵撤去	m	11				
		立入防止柵基礎撤去	m	11				
		メッシュフェンス①撤去 撤去	m	1.5				
		メッシュフェンス②撤去 撤去	m	1.7				
		転落防止柵撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無	m	7.9				
		運搬処理工	式	1		81,034	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	5.3				
		アスファルト塊処分	m3	5.3				
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 6.0km以下 良好	m3	7.9				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート殻処分	m3	7.9				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
	仮設工		式	1		377,400	工種行	
		交通管理工	式	1		377,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	34				
直接工事費			式	1		2,154,672		
	(処分費等)		式	1		119,057		
共通仮設費			式	1		467,500		
	共通仮設費		式	1		145,500		
		技術管理費	式	1		53,500		
		現場環境改善費(率計上)	式	1		92,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		322,000		
純	工事	費		式	1		2,622,172		
	現場	管理費		式	1		921,000		
工事	原価			式	1		3,543,172		
	一般	管理費等		式	1		791,549		
	諸経	費対象外		式	1		-721		
工事	価格			式	1		4,334,000		
	消費	税相当額		式	1		433,400		
設計	価格			式	1		4,767,400		