

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和元年度	設計書番号	19DB11006-0C0					
施工場所	枚方市 黄金野2丁目 地内						
路線・河川名	黄金野第8号線他						
工事名	黄金野第8号線他道路排水施設補修工事(H31-19)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: right;">排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p style="text-align: right;">施工延長 L=269.3m</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">7,958,500 円</p> <p style="text-align: right;">7,235,000 円</p> <p style="text-align: right;">723,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良				式	1		3,742,187	費目行	
	排水	構造物工		式	1		1,189,439	工種行	
		作業土工		式	1		539	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	0.3				
		残土処理工		式	1		1,977	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好		m3	0.3				
		残土等処分 廃路盤材(クラッシュ) 枚方市北山		m3	0.3				
		側溝工		式	1		1,186,923	種別行	
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)		孔	534.0				
		鉄筋工[市場単価]		k g	79.7				
		型枠 一般型枠 小型構造物		m2	91.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-40 W/C≤60 一般養生 現場内小運搬無し	m3	7.1				
		蓋版(標準単価) 再利用撤去・据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製 40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1.0				
	舗装工		式	1		1,090,892	工種行	
	アスファルト舗装工		式	1		1,090,892	種別行	
		上層路盤 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	226.4				
		上層路盤 170mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	68.4				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	294.8				
	区画線工		式	1		1,878	工種行	
	区画線工		式	1		1,878	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	3.0				
	構造物撤去工		式	1		694,078	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物取壊し工	式	1		580,794	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	328.0				
		舗装版破碎	m ²	294.8				
		コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	m ²	42.4				
		人力積込 コンクリート塊	m ³	2.1				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m ³	0.1				
		運搬処理工	式	1		113,284	種別行	
		殻運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m ³	14.7				
		アスファルト処分 アスファルト塊(掘削) 枚方市北山	m ³	14.7				
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 4.5km以下 良好	m ³	2.2				
		コンクリート処分 コンクリート塊(無筋) 枚方市北山	m ³	2.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		765,900	工種行	
		交通管理工		式	1		765,900	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)		人日	69				
直接工事費				式	1		3,742,187		
	(処分費等)			式	1		80,960		
共通仮設費				式	1		574,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		574,000		
純工事費				式	1		4,316,187		
	現場管理費			式	1		1,597,000		
工事原価				式	1		5,913,187		
	一般管理費等			式	1		1,321,813		

