

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB03001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 津田山手2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	津田第21号線						
工 事 名	津田第21号線道路補修工事 (H31-11)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長L=108.6m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

7,647,200 円

6,952,000 円

695,200 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路維持			式	1		3,375,442	費目行	
	舗装工		式	1		3,208,929	工種行	
		舗装打換え工	式	1		3,208,929	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	129.6				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付無 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2未満	m2	666.2				
		殻運搬処分 As殻	m3	66.6				
	区画線工		式	1		33,313	工種行	
		区画線工	式	1		33,313	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	21.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	51.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	16.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工			式	1		133,200	工種行	
	交通管理工		式	1		133,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費			式	1		3,375,442		
	(処分費等)		式	1		313,020		
共通仮設費			式	1		648,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		648,000		
純工事費			式	1		4,023,442		
	現場管理費		式	1		1,690,000		
工事原価			式	1		5,713,442		
	一般管理費等		式	1		1,238,558		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格			式	1		6,952,000		
	消費税相当額			式	1		695,200		
設計	価格			式	1		7,647,200		