

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和元年度	設計書番号	19DB04009-0C0					
施工場所	枚方市 長尾谷町3丁目 地内 他						
路線・河川名	長尾谷町第2号線						
工事名	長尾谷町第2号線道路補修工事 (その2) (H31-23)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=149.5m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

7,618,600 円

6,926,000 円

692,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持工			式	1		3,320,416	費目行	
	舗装工		式	1		2,981,120	工種行	
		切削オーバーレイ工（長尾谷町3丁目）	式	1		2,198,720	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	15.5				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	462.7				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	280.0				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	51.1				
		舗装打換え工（長尾谷町3丁目）	式	1		14,816	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1.8				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	4.0				
		殻運搬処分 As殻(掘削)	m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	4.0				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	4.0				
		舗装打換え工(長尾谷町1丁目)	式	1		767,584	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	54.6				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付無 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2未満	m2	160.2				
		殻運搬処分 As殻(掘削)	m3	16.0				
	区画線工		式	1		128,396	工種行	
		区画線工(長尾谷町3丁目)	式	1		103,952	種別行	
		区画線設置(標準単価) センターライン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装	m	100.5				
		区画線設置(標準単価) 横断歩道・停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	31.4				
		区画線設置(標準単価) スクールゾーン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布 厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	19.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 速度表示 (30) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装	m	38.7				
		区画線工 (長尾谷町1丁目)	式	1		24,444	種別行	
		区画線設置(標準単価) センターライン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装	m	33.4				
		区画線設置(標準単価) 横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	16.0				
	仮設工		式	1		210,900	工種行	
		交通管理工 (長尾谷町3丁目)	式	1		155,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	14				
		交通管理工 (長尾谷町1丁目)	式	1		55,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	5				
	直接工事費		式	1		3,320,416		
	(処分費等)		式	1		315,840		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設	費		式	1		689,000		
	共通	仮設	費(率計上)	式	1		689,000		
純	工事	費		式	1		4,009,416		
	現場	管理	費	式	1		1,682,000		
工事	原	価		式	1		5,691,416		
	一般	管理	費等	式	1		1,234,584		
工事	価	格		式	1		6,926,000		
	消費	税	相当額	式	1		692,600		
設計	価	格		式	1		7,618,600		