

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 年度	設計書番号	19DGSY09-0C0					
施 工 場 所	枚方市 東山一丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	交通安全施設整備工事(H31-09)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">東山一丁目地内</p> <p style="text-align: center;">道路土工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p style="text-align: center;">楠葉美咲三丁目地内</p> <p style="text-align: center;">道路土工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p style="text-align: center;">香里ヶ丘九丁目地内</p> <p style="text-align: center;">道路土工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">2,560,800 円</p> <p style="text-align: right;">2,328,000 円</p> <p style="text-align: right;">232,800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
東山	一丁目	地内		式	1				
道路	改良			式	1		861,226		
	道路	土工		式	1		54,119		
		残土	処理工	式	1		54,119		
			土砂等運搬（土砂） 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	5.4				
			残土等処分（土砂） 枚方市大峰東町	m3	5.4				
			土砂等運搬（RM-30） 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	2.8				
			残土等処分（RM-30） 高槻市西大樋町	m3	2.8				
		舗装	工	式	1		51,731		
			アスファルト舗装工	式	1		51,731		
			上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	21				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	21				
	防護柵工		式	1		604,399		
	路側防護柵工		式	1		370,760		
		防護柵設置工(ガードパイプ設置工) コンクリート建込・塗装品・Gp-Cp-2B 20m以上100m未満 夜間無 制約無 曲線有 加算額無し	m	26				
	作業土工		式	1		67,508		
		床掘り 土砂 小規模	m3	16				
		埋戻し 小規模 流用土	m3	11				
		積込(ルース) 土砂 小規模(標準)	m3	4.9				
	防護柵基礎工		式	1		166,131		
		鉄筋工[市場単価]	kg	48				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内 小運搬無し	m3	2.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	13				
		基礎碎石 12.5cm以上17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	4.5				
		構造物撤去工	式	1		39,977		
		構造物取壊し工	式	1		34,586		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	58				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 バックホウ山積0.45(平積0.35)m3 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	26				
		運搬処理工	式	1		5,391		
		殻運搬 (As) 舗装版破碎 機械積込(対策不要、舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	m3	0.8				
		殻処分 (As) 枚方市北山	m3	0.8				
		仮設工	式	1		111,000		
		交通管理工	式	1		111,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人	10				
楠葉美咲	三丁目	目地内	式	1				
道路改良			式	1		103,421		
	道路土工		式	1		1,394		
	残土処理工		式	1		1,394		
		土砂等運搬(土砂) 小規模ハック材山積0.28m3(平積0.2m3)土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	0.1				
		残土等処分(土砂) 枚方市大峰東町	m3	0.1				
		土砂等運搬(RM-30) 小規模ハック材山積0.28m3(平積0.2m3)土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	0.1				
		残土等処分(RM-30) 高槻市西大樋町	m3	0.1				
	防護柵工		式	1		76,177		
	作業土工		式	1		875		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		床掘り 土砂 人力	m3	0.1				
		積込(ルース) 土砂 小規模(標準)	m3	0.1				
		車止めポスト工	式	1		61,700		
		車止めポスト 設置	基	2				
		防護柵基礎工	式	1		13,602		
		基礎ブロック(車止めポスト) 設置	基	4				
		基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.4				
		構造物撤去工	式	1		3,650		
		構造物取壊し工	式	1		2,814		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 人力 対策不要 4cm以下 積込有り	m2	0.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工	式	1		836		
		殻運搬 (As) 舗装版破碎 人力積込(対策不要、舗装版厚15cm以下) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.1				
		殻処分 (As) 枚方市北山	m3	0.1				
	仮設工		式	1		22,200		
		交通管理工	式	1		22,200		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人	2				
香里ヶ丘九丁目地内			式	1				
道路改良			式	1		244,129		
	道路土工		式	1		1,916		
		残土処理工	式	1		1,916		
		土砂等運搬 (土砂) 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	0.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		残土等処分（土砂） 枚方市大峰東町	m3	0.2				
		土砂等運搬（RM-30） 小規模 ハック山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石 混り土含む）DID有り 7.0km以下 良好	m3	0.1				
		残土等処分（RM-30） 高槻市西大樋町	m3	0.1				
	防護柵工		式	1		190,018		
	作業土工		式	1		1,846		
		床掘り 土砂 人力	m3	0.2				
		積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	m3	0.2				
		積込（コンクリート殻）	m3	0.1				
	車止めポスト工		式	1		154,250		
		車止めポスト 設置	基	5				
	防護柵基礎工		式	1		33,922		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基礎ブロック(車止めポスト) 設置	個	10				
		基礎砕石 7.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.9				
		構造物撤去工	式	1		7,795		
		構造物取壊し工	式	1		6,357		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.4				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 人力 対策不要 4cm以下 積込有り	m2	0.8				
		特殊ブロック舗装 撤去	m2	0.1				
		運搬処理工	式	1		1,438		
		殻運搬 (As) 舗装版破碎 人力積込(対策不要、舗装版厚15cm以下) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.1				
		殻運搬(無筋Co) 特殊ブロック舗装 撤去 機械積込 DID有り 14.0km以下 良好	m3	0.1				
		殻処分 (As) 枚方市北山	m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻処分(無筋Co) 枚方市尊延寺	m3	0.1				
	仮設工		式	1		44,400		
	交通管理工		式	1		44,400		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人	4				
直接工事費			式	1		1,208,776		
	(処分費等)		式	1		45,126		
共通仮設費			式	1		181,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		181,000		
純工事費			式	1		1,389,776		
	現場管理費		式	1		507,000		
工事原価			式	1		1,896,776		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		431,224		
工事	価格			式	1		2,328,000		
	消費税相当額			式	1		232,800		
設計	価格			式	1		2,560,800		