

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和元年度	設計書番号	19DC1015-0C0					
施 工 場 所	枚方市 交北4丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	交北公園						
工 事 名	交北公園圧送管布設工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           基盤整備                公園土工           一式                擁壁工           一式            施設整備                排水設備工       一式                園路広場整備工   一式                構造物撤去工      一式                仮設工           一式         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">5,463,700 円</p> <p style="text-align: right;">4,967,000 円</p> <p style="text-align: right;">496,700 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		581,799	費目行	
	公園土工		式	1		569,833	工種行	
		盛土工	m3	1		469,122	種別行	
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	38				
		小車運搬(積込~運搬~取卸し)土・石 土砂 40m以下	m3	42				
		土材料 真砂土	m3	42				
		植生工	式	1		100,711	種別行	
		人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2未満 制約無	m2	127				
	擁壁工		式	1		11,966	工種行	
		土留め工	式	1		11,966	種別行	
		土留め 基礎碎石無 18-8-40(高炉)	m	2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備				式	1		1,861,932	費目行	
	排水設備工			式	1		694,546	工種行	
		作業土工		式	1		157,824	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	34				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	31				
		残土処理工		式	1		37,980	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 3.5km以下 良好		m3	2				
		残土等処分 廢路盤材(クラッシュ) 枚方市北山		m3	2				
		土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 2.5km以下 良好		m3	3				
		残土等処分 投棄料砂質土(2t車) 枚方市大峰		m3	3				
		管路工		式	1		498,742	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		硬質塩化ビニル管布設 HIVP φ150 ゴム輪受口	m	86				
		継手材料	個	9				
		埋設標識シート敷設 幅150*長50ホリエレンクロス2倍	m	86				
	園路	広場整備工	式	1		798,581	工種行	
		アスファルト系舗装工	式	1		231,715	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	42				
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3				
		特殊舗装工(材工)加熱型カー T40mm	m2	46				
		土系舗装工	式	1		552,404	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	60				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	16				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		特殊舗装工(材工)自然色舗装 T40mm真砂土舗装	m2	76				
		園路縁石工	式	1		14,462	種別行	
		ごろ太石縁石据付 再利用設置 φ100~200内外	m	2				
		小舗石縁石据付 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生 クッションRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2				
		構造物撤去工	式	1		191,205	工種行	
		舗装撤去工	式	1		186,757	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	121				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 3.5km以下 良好	m3	2				
		殻処分 アスファルト塊(掘削) 枚方市北山	m3	2				
		縁石撤去工	式	1		4,448	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			境界ﾌﾟｯｸ撤去 再利用	m	4				
	仮設工			式	1		177,600	工種行	
		交通管理工		式	1		177,600	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
直接	工事費			式	1		2,443,731		
		(処分費等)		式	1		37,330		
共通	仮設費			式	1		316,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		316,000		
純	工事費			式	1		2,759,731		
		現場管理費		式	1		1,287,000		
工事	原価			式	1		4,046,731		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般	管理	費等	式	1		920,269		
工事	価格			式	1		4,967,000		
	消費	税	相当額	式	1		496,700		
設計	価格			式	1		5,463,700		