

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和 元 年度	設 計 書 番 号	19GK2109-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上4丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	山之上4丁目地区雨水管整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: right;"> 管きょ工（開削、水路工 W450mm/208～349mm×H253～605mm） L=22.20m 管きょ工（開削、横断側溝 W300mm×H110～265mm） L= 3.30m 付帯工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">5,432,900 円</p> <p style="text-align: right;">4,939,000 円</p> <p style="text-align: right;">493,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		2,441,467	費目行	
管径 L=22.20m	よ工	(開削、水路工 W450mm/208~349mm×H253~605mm)	式	1		1,518,576	工種行	
	管路土工		式	1		191,782	種別行	
		管路掘削	m3	9.6				
		管路埋戻	m3	1.4				
		発生土処理	m3	5.1				
		廃路盤材処理	m3	4.5				
	水路築造工		式	1		1,185,594	種別行	
		基礎材 【RC-40 t=15cm】	m2	8.7				
		コンクリート 【18-8-40BB】	m3	2.7				
		型枠	m2	23.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		アソカボルト	本	22				
		鋼製溝蓋 【W500】	m	22.20				
		開削水替工	式	1		141,200	種別行	
		開削水替	式	1				
管きよ工 L=3.30m		(開削、横断側溝 W300mm×H110～265mm)	式	1		151,238	工種行	
		管路土工	式	1		14,079	種別行	
		管路掘削	m ³	1.3				
		管路埋戻	m ³	0.1				
		発生土処理	m ³	0.4				
		廃路盤材処理	m ³	0.9				
		水路築造工	式	1		131,840	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基礎材 【RC-40 t=15cm】	m2	1.5				
		コンクリート 【18-8-40BB】	m3	0.4				
		型枠	m2	4.4				
		鋼製溝蓋 【W400】	m	3.50				
		管路路面覆工	式	1		5,319	種別行	
		覆工	m2	6.7				
	付帯工		式	1		316,553	工種行	
		道路撤去工 (水路工 施工時)	式	1		81,537	種別行	
		舗装版切断	m	1.10				
		舗装版破碎	m2	18.3				
		As殻運搬処理 【8.0km以下 投棄料有り】	m3	0.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		道路撤去工 (横断側溝 施工時)	式	1		10,822	種別行	
		舗装版切断	m	6.60				
		舗装版破碎	m ²	4.0				
		As殻運搬処理 【6.5km以下 投棄料有り】	m ³	0.2				
		道路撤去工 (舗装復旧時)	式	1		18,178	種別行	
		舗装版切断	m	7.90				
		舗装版破碎	m ²	7.5				
		As殻運搬処理 【6.5km以下 投棄料有り】	m ³	0.4				
		道路復旧工(市道1号工) (水路工 施工時)	式	1		17,714	種別行	
		上層路盤 【t=250mm 再生粒度調整碎石RM-30】	m ²	4.4				
		表層 【t=50mm 再生密粒度アスコ(13) フライムコートPK-3】	m ²	4.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		道路復旧工（市道1号工） （横断側溝 施工時）	式	1		7,069	種別行	
		上層路盤 【t=250mm 再生粒度調整碎石RM-30】	m2	1.5				
		表層（仮舗装） 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し】	m2	2.0				
		道路復旧工（市道1号工） （舗装復旧時）	式	1		17,167	種別行	
		不陸整正 【補足材有り】	m2	7.5				
		表層 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3】	m2	7.5				
		構造物撤去工	式	1		53,051	種別行	
		既設構造物取壊し	式	1				
		既設管および人孔撤去 【VU φ 75mm L=0.80m VU φ 65mm L=0.40m 汚水人孔 N=2箇所】	式	1				
		Co殻(無筋)運搬処理 【8.0km以下 投棄料有り】	m3	0.8				
		廃プラスチック運搬処理 【4.5km以下 投棄料有り】	m3	0.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物復旧工	式	1		111,015	種別行	
		端部処理工-1	式	1				
		端部処理工-2	式	1				
		導水壁工	式	1				
		開口部処理工	式	1				
		土間コンクリート	式	1				
		集水ます	式	1				
		小口径塩ビ人孔	箇所	2				
	仮設工		式	1		455,100	工種行	
		交通管理工	式	1		455,100	種別行	
		交通誘導警備員B	人日	41				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事費		式	1		2,441,467		
共通	仮設費		式	1		404,577		
	共通	仮設費	式	1		14,577		
		運搬費	式	1		14,577		
	共通	仮設費(率計上)	式	1		390,000		
純	工事費		式	1		2,846,044		
	現場	管理費	式	1		1,177,000		
工事	原価		式	1		4,023,044		
	一般	管理費等	式	1		915,956		
工事	価格		式	1		4,939,000		
	消費	税相当額	式	1		493,900		

