

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DB04009-1C0					
施工場所	枚方市 長尾谷町3丁目 地内 他						
路線・河川名	長尾谷町第2号線						
工 事 名	長尾谷町第2号線道路補修工事 (その2) (H31-23)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=149.5m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=149.5m
設 計 金 額 (内 訳)	7,618,600 円	7,890,300 円
工 事 価 格	6,926,000 円	7,173,000 円
消 費 税 等 相 当 額	692,600 円	717,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,636,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,033,000 円 消費税等相当額 603,300 円	変更契約金額 (税込み) 6,872,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,248,000 円 消費税等相当額 624,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持工			式	1		3,320,416	費目行	
				1		3,442,788		
舗装工			式	1		2,981,120	工種行	
				1		3,081,292		
	切削	オーバーレイ工（長尾谷町3丁目）	式	1		2,198,720	種別行	
				1		2,298,892		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	15.5				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	462.7				
				404.6				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	280.0				
				338.1				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	51.1				
				54.0				
		舗装打換え工（長尾谷町3丁目）	式	1		14,816	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1.8				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	4.0				
		殻運搬処分 As殻(掘削)	m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	4.0				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	4.0				
		舗装打換え工(長尾谷町1丁目)	式	1		767,584	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	54.6				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付無 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2未満	m2	160.2				
		殻運搬処分 As殻(掘削)	m3	16.0				
	区画線工		式	1		128,396	工種行	
		区画線工(長尾谷町3丁目)	式	1		103,952	種別行	
		区画線設置(標準単価) センターライン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	100.5				
		区画線設置(標準単価) 横断歩道・停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	31.4				
		区画線設置(標準単価) スクールゾーン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 速度表示 (30) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	38.7				
		区画線工 (長尾谷町1丁目)	式	1		24,444	種別行	
		区画線設置(標準単価) センターライン <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%</small>	m	33.4				
		区画線設置(標準単価) 横断歩道 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%</small>	m	16.0				
	仮設工		式	1		210,900	工種行	
				1		233,100		
		交通管理工 (長尾谷町3丁目)	式	1		155,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	14				
		交通管理工 (長尾谷町1丁目)	式	1		55,500	種別行	
				1		77,700		
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	5				
				7				
	直接工事費		式	1		3,320,416		
				1		3,442,788		
	(処分費等)		式	1		315,840		
				1		329,470		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通	仮設費			式	1		689,000		
					1		714,000		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		689,000		
					1		714,000		
純	工事費			式	1		4,009,416		
					1		4,156,788		
	現場	管理費		式	1		1,682,000		
					1		1,743,000		
工事	原価			式	1		5,691,416		
					1		5,899,788		
	一般	管理費等		式	1		1,234,584		
					1		1,273,212		
工事	価格			式	1		6,926,000		
					1		7,173,000		
	消費	税相当額		式	1		692,600		
					1		717,300		
設計	価格			式	1		7,618,600		
					1		7,890,300		