

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DC1015-1C0					
施工場所	枚方市 交北4丁目 地内						
路線・河川名	交北公園						
工事名	交北公園圧送管布設工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	基盤整備 公園土工 一式 擁壁工 一式 施設整備 排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	基盤整備 公園土工 一式 擁壁工 一式 施設整備 排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	5,463,700 円	6,806,800 円
工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	4,967,000 円 496,700 円	6,188,000 円 618,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 4,794,900 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 4,359,000 円 消費税等相当額 435,900 円	変更契約金額 (税込み) 5,973,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 5,430,000 円 消費税等相当額 543,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		581,799	費目行	
				1		539,076		
公園土工			式	1		569,833	工種行	
				1		527,110		
盛土工			式	1		469,122	種別行	
				1		469,122		
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	38				
		小車運搬(積込~運搬~取卸し)土・石 土砂 40m以下	m3	42				
		土材料 真砂土	m3	42				
植生工			式	1		100,711	種別行	
				1		57,988		
		人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2未満 制約無	m2	127				
				0				
		機械播種施工による植生工 種子散布工 250m2未満 制約無	m2	---				
				218				
擁壁工			式	1		11,966	工種行	
土留め工			式	1		11,966	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土留め 基礎砕石無 18-8-40(高炉)	m	2				
施設整備			式	1		1,861,932	費目行	
				1		2,505,369		
排水設備工			式	1		694,546	工種行	
				1		1,271,796		
作業土工			式	1		157,824	種別行	
				1		164,540		
		床掘り 土砂 小規模	m3	34				
				36				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	31				
				32				
残土処理工			式	1		37,980	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハック初山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.5km以下 良好	m3	2				
		残土等処分 廃路盤材(クラッシュラン) 枚方市北山	m3	2				
		土砂等運搬 小規模 ハック初山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.5km以下 良好	m3	3				
		残土等処分 投棄料砂質土(2t車) 枚方市大峰	m3	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	管路工		式	1		498,742	種別行	
				1		1,069,276		
	硬質塩化ビニル管布設 HIVP φ150 コム輪受口		m	86				
				89				
	継手材料		個	9				
				41				
	埋設標識シート敷設 幅150*長50ポリエチレンクロス2倍		m	86				
				89				
	硬質塩化ビニル管布設 接着受口 標準 150165*5.1*4		m	---				
				11				
	プレキャスト集水柵 据付 50kg以上80kg以下 砕石無し		基	---				
				1				
	プレキャスト集水柵(材料費)		基	---				
				1				
園路広場整備工			式	1		798,581	工種行	
				1		850,868		
	アスファルト系舗装工		式	1		231,715	種別行	
				1		284,002		
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30		m2	42				
				50				
	上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30		m2	3				
				6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		特殊舗装工(材工)加熱型カー T40mm	m2	46				
				56				
		土系舗装工	式	1		552,404	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	60				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	16				
		特殊舗装工(材工)自然色舗装 T40mm真砂土舗装	m2	76				
		園路縁石工	式	1		14,462	種別行	
		ごろ太石縁石据付 再利用設置 φ100~200内外	m	2				
		小舗石縁石据付 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2				
		構造物撤去工	式	1		191,205	工種行	
				1		205,105		
		舗装撤去工	式	1		186,757	種別行	
				1		200,657		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	121				
				131				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 3.5km以下 良好	m3	2				
		殻処分 アスファルト塊(掘削) 枚方市北山	m3	2				
		縁石撤去工	式	1		4,448	種別行	
		境界ブロック撤去 再利用	m	4				
	仮設工		式	1		177,600	工種行	
		交通管理工	式	1		177,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
直接工事費			式	1		2,443,731		
				1		3,044,445		
	(処分費等)		式	1		37,330		
共通仮設費			式	1		316,000		
				1		394,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		316,000		
					1		394,000		
純工事費				式	1		2,759,731		
					1		3,438,445		
現場管理費				式	1		1,287,000		
					1		1,604,000		
工事原価				式	1		4,046,731		
					1		5,042,445		
一般管理費等				式	1		920,269		
					1		1,145,555		
工事価格				式	1		4,967,000		
					1		6,188,000		
消費税相当額				式	1		496,700		
					1		618,800		
設計価格				式	1		5,463,700		
					1		6,806,800		