

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和 元 年度	設計書番号	19GK2109-1C0					
施工場所	枚方市 山之上4丁目 地内						
路線・河川名							
工事名	山之上4丁目地区雨水管整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ工（開削、水路工 W450mm/208～349mm×H253～605mm） L=22.20m 管きょ工（開削、横断側溝 W300mm×H110～265mm） L= 3.30m 付帯工 一式 仮設工 一式	管きょ工（開削、水路工 W450mm/208～349mm×H253～605mm） L=22.20m 管きょ工（開削、横断側溝 W300mm×H110～265mm） L= 3.30m 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	5,432,900 円	6,164,400 円
工 事 価 格	4,939,000 円	5,604,000 円
消 費 税 等 相 当 額	493,900 円	560,400 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 4,999,500 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 4,545,000 円 消費税等相当額 454,500 円	変更契約金額（税込み） 5,671,600 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 5,156,000 円 消費税等相当額 515,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		2,441,467	費目行	
				1		2,771,604		
管きよ工 L=22.20m		(開削、水路工 W450mm/208~349mm×H253~605mm)	式	1		1,518,576	工種行	
				1		1,747,708		
	管路土工		式	1		191,782	種別行	
				1		173,078		
		管路掘削	m3	9.6				
		管路埋戻	m3	1.4				
				0				
		発生土処理	m3	5.1				
		廃路盤材処理	m3	4.5				
		水路築造工	式	1		1,185,594	種別行	
				1		1,433,430		
		基礎材 【RC-40 t=15cm】	m2	8.7				
		コンクリート 【18-8-40BB】	m3	2.7				
				4.1				
		充填工	式	-----				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		型枠	m ²	23.8				
		アンカボルト	本	22				
		鋼製溝蓋 【W500】	m	22.20				
					22.20			
		防護柵取外し	m	-----				
					22.20			
		開削水替工	式	1		141,200	種別行	
		開削水替	式	1				
	管さよ工 L=3.30m	(開削、横断側溝 W300mm×H110~265mm)	式	1		151,238	工種行	
					1			143,142
		管路土工	式	1		14,079	種別行	
					1			5,983
		管路掘削	m ³	1.3				
					0.5			
		管路埋戻	m ³	0.1				
		発生土処理	m ³	0.4				
					0.1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		廃路盤材処理	m3	0.9				
				0.4				
		水路築造工	式	1		131,840	種別行	
		基礎材 【RC-40 t=15cm】	m2	1.5				
		コンクリート 【18-8-40BB】	m3	0.4				
		型枠	m2	4.4				
		鋼製溝蓋 【W400】	m	3.50				
		管路路面覆工	式	1		5,319	種別行	
		覆工	m2	6.7				
	付帯工		式	1		316,553	工種行	
				1		381,254		
		道路撤去工 (水路工 施工時)	式	1		81,537	種別行	
		舗装版切断	m	1.10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎	m2	18.3				
		As殻運搬処理 【8.0km以下 投棄料有り】	m3	0.9				
		道路撤去工 (横断側溝 施工時)	式	1		10,822	種別行	
		舗装版切断	m	6.60				
		舗装版破碎	m2	4.0				
		As殻運搬処理 【6.5km以下 投棄料有り】	m3	0.2				
		道路撤去工 (舗装復旧時)	式	1		18,178	種別行	
				1		61,709		
		舗装版切断	m	7.90				
		舗装版破碎	m2	7.5				
				31.0				
		As殻運搬処理 【6.5km以下 投棄料有り】	m3	0.4				
				1.6				
		道路復旧工 (市道1号工) (水路工 施工時)	式	1		17,714	種別行	
				1		10,177		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		上層路盤 【t=250mm 再生粒度調整碎石RM-30】	m2	4.4				
				0				
		表層 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3】	m2	4.4				
		道路復旧工（市道1号工） （横断側溝 施工時）	式	1		7,069	種別行	
		上層路盤 【t=250mm 再生粒度調整碎石RM-30】	m2	1.5				
		表層（仮舗装） 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し】	m2	2.0				
		道路復旧工（市道1号工） （舗装復旧時）	式	1		17,167	種別行	
				1		70,959		
		不陸整正 【補足材有り】	m2	7.5				
				31.0				
		表層 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3】	m2	7.5				
				31.0				
		構造物撤去工	式	1		53,051	種別行	
				1		52,732		
		既設構造物取壊し	式	1				
				1				
		既設管および人孔撤去 【VU φ75mm L=0.80m 汚水人孔 N=2箇所】	式	1				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		Co殻(無筋)運搬処理 【8.0km以下 投棄料有り】	m3	0.8				
				1.0				
		廃プラスチック運搬処理 【4.5km以下 投棄料有り】	m3	0.3				
				0.2				
		構造物復旧工	式	1		111,015	種別行	
				1		86,249		
		端部処理工-1	式	1				
		端部処理工-2	式	1				
		導水壁工	式	1				
		開口部処理工	式	1				
		土間コンクリート	式	1				
				1				
		集水ます	式	1				
				1				
		小口径塩ビ人孔	箇所	2				
				0				
		小口径鋳鉄人孔	箇所	---				
				2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工				式	1		455,100	工種行	
					1		499,500		
交通管理工				式	1		455,100	種別行	
					1		499,500		
交通誘導警備員B				人日	41				
					45				
直接工事費				式	1		2,441,467		
					1		2,771,604		
共通仮設費				式	1		404,577		
					1		457,577		
共通仮設費				式	1		14,577		
運搬費				式	1		14,577		
共通仮設費(率計上)				式	1		390,000		
					1		443,000		
純工事費				式	1		2,846,044		
					1		3,229,181		
現場管理費				式	1		1,177,000		
					1		1,336,000		
工事原価				式	1		4,023,044		
					1		4,565,181		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		915,956		
					1		1,038,819		
工事価格				式	1		4,939,000		
					1		5,604,000		
	消費税相当額			式	1		493,900		
					1		560,400		
設計価格				式	1		5,432,900		
					1		6,164,400		