

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19GK0081-0C0					
施 工 場 所	枚方市 尊延寺6丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	尊延寺6丁目雨水管改良工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>管きょ工 (開削、管径300mm) L=27.67m 舗装工 一式 付帯工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,923,600 円 4,476,000 円 447,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		2,279,193	費目行	
	管きょ工 (開削、管径300mm) L=27.67m		式	1		1,095,613	工種行	
	管路土工		式	1		771,335	種別行	
	管路掘削工 夜間		m ³	30.2				
	廃路盤処分 廃路盤材 夜間		m ³	3.2				
	残土処分 土砂 夜間		m ³	27.0				
	コンクリート取壊し 夜間		m ³	0.44				
	コンクリート処分 無筋Co 夜間		m ³	0.44				
	管路埋戻工 夜間		m ³	12.7				
	管布設工		式	1		256,142	種別行	
	硬質塩化ビニル管布設工 VUφ300 夜間		m	27.67				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満 継手等設置含む 夜間	箇所	1				
		管材料	式	1				
		管基礎工	式	1		68,136	種別行	
		砂基礎工 夜間	m3	12.0				
	舗装工		式	1		763,580	工種行	
		舗装仮復旧工	式	1		252,164	種別行	
		舗装版切断工 夜間	m	62.05				
		舗装版破碎工 車道部 t=50 夜間	m2	2.60				
		舗装版破碎工 歩道部 t=30 夜間	m2	24.10				
		舗装処分 As塊 夜間	m3	0.9				
		上層路盤工 車道部 t=250 夜間	m2	2.60				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		上層路盤工 歩道部 t=100 夜間	m2	24.10				
		表層工 車道部 t=50 夜間	m2	2.60				
		表層工 歩道部 t=30 夜間	m2	24.10				
		舗装本復旧工	式	1		337,913	種別行	
		舗装版破碎工 車道部 t=50 夜間	m2	9.38				
		舗装版破碎工 歩道部 t=30 夜間	m2	35.66				
		舗装処分 As塊 夜間	m2	1.5				
		不陸整正工 夜間	m2	45.04				
		表層工 車道部 t=50 夜間	m2	9.38				
		表層工 歩道部 t=30 夜間	m2	35.66				
		付帯工	式	1		173,503	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		閉塞工 既設人孔 管口仕上げ 夜間	式	1		8,468		
		管口仕上げ工 既設人孔・既設集水人孔 夜間	m3	0.02				
		カーブミラー撤去復旧工（既設流用） 支柱φ76.3 夜間	基	1				
		縁石街渠街渠工B-1型切り下げ部 夜間 設置 各種（600mm以下、50kg未満）再生クワッションRC-40 18-8-25（普通）養生有り	m	2.80				
		防護柵（横断・転落防止柵）撤去復旧工（既設流用） プレキャストコンクリートブロック建込 門型 2m 制約無 夜間有	m	22				
	仮設工		式	1		420,000	工種行	
		交通誘導警備員	式	1		420,000	種別行	
		交通誘導員工	式	1		420,000		
直接工事費			式	1		2,279,193		
		(処分費等)	式	1		179,249		
共通仮設費			式	1		348,269		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	共通	仮設費		式	1		2,269		
		運搬費		式	1		2,269		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		346,000		
純	工事	費		式	1		2,627,462		
	現場	管理費		式	1		1,040,000		
工事	原価			式	1		3,667,462		
	一般	管理費等		式	1		808,538		
工事	価格			式	1		4,476,000		
	消費	税相当額		式	1		447,600		
設計	価格			式	1		4,923,600		