

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和2年度	設計書番号	20DB04001-0C0					
施工場所	枚方市 中宮大池4丁目 地内 他						
路線・河川名	田口第10号線 他						
工事名	田口第10号線他道路補修工事 (R2-1)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=201.3m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

12,568,600 円

11,426,000 円

1,142,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路維持工			式	1		5,522,406	費目行	
	舗装工		式	1		5,224,100	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		5,224,100	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	43.8				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m ²	1,208.1				
		殻運搬処理 As殻 (切削)	m ³	120.8				
	区画線工		式	1		115,156	工種行	
		区画線工	式	1		115,156	種別行	
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	60.0				
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	59.1				
		区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	53.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)速度表示(30) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄 アスファルト舗装	m	32.6				
	仮設工		式	1		183,150	工種行	
	交通管理工		式	1		183,150	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	11				
直接工事費			式	1		5,522,406		
	(処分費等)		式	1		510,984		
共通仮設費			式	1		1,150,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,150,000		
純工事費			式	1		6,672,406		
	現場管理費		式	1		2,806,000		
工事原価			式	1		9,478,406		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		1,947,594		
工事	価格			式	1		11,426,000		
	消費税相当額			式	1		1,142,600		
設計	価格			式	1		12,568,600		