

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
<h1>設 計 書</h1>							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB09001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 茄子作北町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上高田線他						
工 事 名	山之上高田線他道路補修工事(R2-2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式        区画線工 一式        仮設工 一式        施工延長 L=200.4m</p>
<p>設 計 金 額        (内 訳)        工 事 価 格        消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>9,892,300 円        8,993,000 円        899,300 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕工		式	1		4,266,660	費目行	
	舗装工	(山之上高田線)	式	1		2,942,198	工種行	
		道路打ち換え工	式	1		2,942,198	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	66.5				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	1,126.8				
		殻運搬処分 As殻(切削)	m3	56.3				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付無 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	108.9				
		殻運搬処分 As殻(掘削)	m3	5.4				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,126.8				
	区画線工	(山之上高田線)	式	1		206,838	工種行	
		区画線工	式	1		206,838	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	62.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	38.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	47.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	21.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	21.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	29.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装	m	129.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装	m	19.8				
	仮設工 (山之上高田線)		式	1		532,800	工種行	
	交通誘導工		式	1		532,800	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h	人日	32				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工	(香里ヶ丘茄子作線)		式	1		518,224	工種行	
	道路打ち換え工		式	1		518,224	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	36.8				
	舗装版破碎積込(小規模土工)		m <sup>2</sup>	88.1				
	殻運搬処分 As殻(掘削)		m <sup>3</sup>	4.4				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30		m <sup>2</sup>	88.1				
	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3		m <sup>2</sup>	88.1				
仮設工	(香里ヶ丘茄子作線)		式	1		66,600	工種行	
	交通誘導工		式	1		66,600	種別行	
	交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h		人日	4				
直接工事費			式	1		4,266,660		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	(処分費等)			式	1		284,209		
共通	仮設費			式	1		913,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		913,000		
純	工事費			式	1		5,179,660		
	現場管理費			式	1		2,227,000		
工事	原価			式	1		7,406,660		
	一般管理費等			式	1		1,586,340		
工事	価格			式	1		8,993,000		
	消費税相当額			式	1		899,300		
設計	価格			式	1		9,892,300		