

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DB04001-1C0					
施工場所	枚方市 中宮大池4丁目 地内 他						
路線・河川名	田口第10号線 他						
工事名	田口第10号線他道路補修工事 (R2-1)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=201.3m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=201.3m
設 計 金 額 (内 訳)	12,568,600 円	12,621,400 円
工 事 価 格	11,426,000 円	11,474,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,142,600 円	1,147,400 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 10,986,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 9,988,000 円 消費税等相当額 998,800 円	変更契約金額 (税込み) 11,031,900 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 10,029,000 円 消費税等相当額 1,002,900 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持工			式	1		5,522,406	費目行	
				1		5,545,536		
舗装工			式	1		5,224,100	工種行	
				1		5,240,630		
	切削	オーバーレイ工	式	1		5,224,100	種別行	
				1		5,240,630		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	43.8				
				43.8				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	1,208.1				
				1,208.1				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	120.8				
				120.8				
区画線工			式	1		115,156	工種行	
	区画線工		式	1		115,156	種別行	
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	60.0				
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	59.1				
		区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	53.9				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価)速度表示(30) <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	32.6				
	仮設工			式	1		183,150	工種行	
					1		189,750		
		交通管理工		式	1		183,150	種別行	
					1		189,750		
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)		人日	11				
					11				
直接工事費				式	1		5,522,406		
					1		5,545,536		
	(処分費等)			式	1		510,984		
共通仮設費				式	1		1,150,000		
					1		1,155,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,150,000		
					1		1,155,000		
純工事費				式	1		6,672,406		
					1		6,700,536		
	現場管理費			式	1		2,806,000		
					1		2,818,000		
工事原価				式	1		9,478,406		
					1		9,518,536		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		1,947,594		
					1		1,955,464		
工事	価格			式	1		11,426,000		
					1		11,474,000		
	消費税相当額			式	1		1,142,600		
					1		1,147,400		
設計	価格			式	1		12,568,600		
					1		12,621,400		