

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和 2 年 度	設計書番号	20DGIH01-0C0					
施 工 場 所	枚方市 星丘四丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	禁野春日線						
工 事 名	禁野春日線歩道拡幅工事 (R2-04)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 道路附属施設工 一式 植栽工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>延長L=123m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>29,683,500 円</p> <p>26,985,000 円</p> <p>2,698,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		14,285,007	費目行	
	道路土工		式	1		1,517,019	工種行	
		作業土工	式	1		228,481	種別行	
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	270				
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	95				
		路体盛土工	式	1		141,400	種別行	
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	28				
		路床盛土工	式	1		906,430	種別行	
		路床盛土 2.5m未満	m3	170				
		土材料 現場渡し(半径10km圏内)	m3	23				
		残土処理工	式	1		240,708	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等運搬(クラッシュラン) 標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m ³	21				
		残土等処分 廃路盤材(クラッシュラン)	m ³	21				
		土砂等運搬(粒調スラグ) 標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m ³	16				
		残土等処分 廃路盤材(粒調スラグ)	m ³	16				
	擁壁工		式	1		4,976,200	工種行	
	作業土工		式	1		53,200	種別行	
		基面整正	m ²	140				
	場所打擁壁工		式	1		4,923,000	種別行	
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 養生 延長無し	m ³	100				
	排水構造物工		式	1		1,693,805	工種行	
	作業土工		式	1		24,700	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基面整正	m2	65				
		側溝工	式	1		520,149	種別行	
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm*60kg/ 個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワツヤラン40 ^〇 0.28m3/10m	m	119				
		管渠工	式	1		602,880	種別行	
		ヒューム管(B形管) 据付 250mm 90° 巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(高炉)	m	48				
		集水枿工	式	1		546,076	種別行	
		現場打ち集水枿 (A型) (B型) 18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2				
		現場打ち集水枿 (C型) 18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
		現場打ち集水枿 (D型) (E型) 18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2				
		現場打ち集水枿 (F型)	箇所	1				
		現場打ち集水枿 (G型)	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		グレーチング設置 据付け 夜間無 蓋版(400*400用T14滑止) 制約無 小段面無	枚	5				
舗装工			式	1		446,630	工種行	
	アスファルト舗装工		式	1		446,630	種別行	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	238				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	238				
防護柵工			式	1		1,476,245	工種行	
	防止柵工		式	1		1,476,245	種別行	
		金網・支柱(立入防止柵) コンクリート建て込み W=2m	m	128				
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H2000	m	128				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	7.2				
道路付属施設工			式	1		85,890	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	照明工		式	1		85,890	種別行	
	照明器具移設 持込(民間機械)		台	3				
植栽工			式	1		3,332	工種行	
	縁石工		式	1		3,332	種別行	
	花壇ブロック据付 流用		m	7.0				
構造物撤去工			式	1		1,831,886	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		719,975	種別行	
	花壇ブロック撤去 処分		m	31				
	花壇ブロック撤去 再利用		m	7.0				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	91				
	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	4.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.7				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	157				
		伐採工	式	1		484,825	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	15				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	2				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	3				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	6				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	15				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	3				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工	式	1		627,086	種別行	
		殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.5km以下 良好	m3	92				
		処分費 コンクリート(無筋)	m3	92				
		殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.5km以下 良好	m3	4.3				
		処分費 コンクリート(鉄筋)	m3	4.3				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	4.7				
		処分費 (アスファルト)	m3	4.7				
		処分費 (枝葉)	m3	8.4				
		処分費 (幹)	m3	5.6				
		処分費 (根)	m3	13				
		現場発生品運搬 (立入防止柵) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		スクラップ（立入防止柵）	t	1.9				
仮設工			式	1		2,254,000	工種行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	196		2,254,000		
直接工事費			式	1		14,285,007		
		(処分費等)	式	1		555,240		
共通仮設費			式	1		2,513,080		
		共通仮設費	式	1		511,080		
		技術管理費	式	1		66,080		
		現場環境改善費(率計上)	式	1		445,000		
		共通仮設費(率計上)	式	1		2,002,000		
純工事費			式	1		16,798,087		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		5,863,000		
工事	原	価		式	1		22,661,087		
	一般	管理	費等	式	1		4,323,913		
工事	価	格		式	1		26,985,000		
	消費	税	相当額	式	1		2,698,500		
設計	価	格		式	1		29,683,500		