

枚方市

| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|--------|--------------------|---------------|----|------|----|----|---|
| | | | | | | | 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日 |
| 設 計 書 | | | | | | | |
| 令和2年度 | 設計書番号 | 20DB05001-0C0 | | | | | |
| 施工場所 | 枚方市 春日北町1丁目 地内 | | | | | | |
| 路線・河川名 | 池之宮春日線 | | | | | | |
| 工事名 | 池之宮春日線道路補修工事(R2-5) | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>設 計 大 要</p> | <p>舗装工 一式 道路付属施設工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=263.0m</p> |
| <p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p> | <p>26,756,400 円 24,324,000 円 2,432,400 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------|---|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | 12,977,030 | 費目行 | |
| | 舗装工 | | 式 | 1 | | 11,862,384 | 工種行 | |
| | | 舗装打換え工 | 式 | 1 | | 11,862,384 | 種別行 | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 367.1 | | | | |
| | | 道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2以上 | m2 | 1,301.5 | | | | |
| | | 道路打換(舗装打換)一連 摺付有 上層路盤1層 As基層1層 1000m2以上 | m2 | 1,044.8 | | | | |
| | | 表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4 | m2 | 2,346.3 | | | | |
| | | 殻運搬処分 As殻 | m3 | 234.6 | | | | |
| | | 土砂運搬処分 廢路盤材 | m3 | 156.7 | | | | |
| | 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 150,500 | 工種行 | |
| | | 道路付属物工 | 式 | 1 | | 150,500 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| | | 道路付属物撤去工(道路鋏) 穿孔式 10個以上30個未満 夜間無 制約無 | 個 | 14 | | | | |
| | | 道路付属物設置工(道路鋏設置) 大型鋏 手間+材料費 両面反射・穿孔式・アルミ製・設置幅 20cm 10個以上30個未満 夜間無 制約無 | 個 | 14 | | | | |
| | 区画線工 | | 式 | 1 | | 389,146 | 工種行 | |
| | 区画線設置工 | | 式 | 1 | | 389,146 | 種別行 | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装 | m | 230.0 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 507.5 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 8.0 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 35.5 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 118.1 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布 厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 31.8 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布 厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装 | m | 39.6 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|------------|----------------------|--|----|----|----|------------|-----|----|
| 仮設工 | | | | 式 | 1 | | 575,000 | 工種行 | |
| | 交通誘導工 | | | 式 | 1 | | 575,000 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務実働8h | | 人日 | 50 | | | | |
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | 12,977,030 | | |
| | (処分費等) | | | 式 | 1 | | 1,901,790 | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 2,226,000 | | |
| | 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | 2,226,000 | | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | 15,203,030 | | |
| | 現場管理費 | | | 式 | 1 | | 5,388,000 | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | 20,591,030 | | |
| | 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 3,732,970 | | |

