

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
<h1>設 計 書</h1>							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB09002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 穂谷 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	尊延寺狭戸線						
工 事 名	尊延寺狭戸線道路補修工事(R2-4)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=304.9m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>24,495,900 円 22,269,000 円 2,226,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路維持			式	1		12,125,427	費目行	
	舗装工		式	1		11,174,107	工種行	
		舗装打換え工	式	1		11,174,107	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	354.9				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2以上	m2	1,022.1				
		道路打換(全層打換)一連 摺付有 下層1層 上層1層 As基層1層 1000m2未満	m2	684.6				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	67.3				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付無 1000m2未満	m2	20.6				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,774.0				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	20.6				
		殻運搬処分 As殻	m3	175.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂運搬処分 廃路盤材	m3	273.8				
		土砂運搬処分 砂質土	m3	3.4				
	区画線工		式	1		284,320	工種行	
	区画線設置工		式	1		284,320	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	20.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	36.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	186.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・ケムフリー) アスファルト舗装	m	284.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・ケムフリー) アスファルト舗装	m	19.8				
	仮設工		式	1		667,000	工種行	
	交通誘導工		式	1		667,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 昼間勤務実働8h	人日	58				
直接	工事費			式	1		12,125,427		
	(処分費等)			式	1		2,226,694		
共通	仮設費			式	1		1,883,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,883,000		
純	工事費			式	1		14,008,427		
	現場管理費			式	1		4,883,000		
工事	原価			式	1		18,891,427		
	一般管理費等			式	1		3,377,573		
工事	価格			式	1		22,269,000		
	消費税相当額			式	1		2,226,900		

