

枚方市

| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|-------------|---------------------|---------------|-----|------|-----|---|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 | |
| 設 計 書 | | | | | | | |
| 令和2年度 | 設 計 書 番 号 | 20DB09003-0C0 | | | | | |
| 施 工 場 所 | 枚方市 長尾谷町1丁目 地内 他 | | | | | | |
| 路 線 ・ 河 川 名 | 長尾春日線 | | | | | | |
| 工 事 名 | 長尾春日線道路補修工事(H31-28) | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>設 計 大 要</p> | <p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=369.7m</p> |
| <p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p> | <p>18,332,600 円 16,666,000 円 1,666,600 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|------|--|----|---------|----|-----------|-----|----|
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | 8,244,132 | 費目行 | |
| | 舗装工 | (長尾春日線①) | 式 | 1 | | 4,545,091 | 工種行 | |
| | | 切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | | 4,545,091 | 種別行 | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 22.4 | | | | |
| | | 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm | m2 | 1,068.2 | | | | |
| | | 切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm | m2 | 391.0 | | | | |
| | | 不陸整正 補足材料無 | m2 | 391.0 | | | | |
| | | 殻運搬処理 As殻(切削) | m3 | 92.5 | | | | |
| | 区画線工 | (長尾春日線①) | 式 | 1 | | 254,759 | 工種行 | |
| | | 区画線工設置工 | 式 | 1 | | 254,759 | 種別行 | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布 厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 117.7 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--------------|--|----|------|----|-----------|-----|----|
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 83.1 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 50.0 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 55.3 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 11.9 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 53.8 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・カドミウムフリー) アスファルト舗装 | m | 77.9 | | | | |
| | 仮設工 (長尾春日線①) | | 式 | 1 | | 414,000 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 414,000 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h | 人日 | 24 | | | | |
| | 舗装工 (長尾春日線②) | | 式 | 1 | | 2,587,192 | 工種行 | |
| | 切削オーバーレイ工 | | 式 | 1 | | 2,587,192 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|------|--|----|-------|----|---------|-----|----|
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 27.9 | | | | |
| | | 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm | m2 | 901.7 | | | | |
| | | 切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm | m2 | 56.1 | | | | |
| | | 不陸整正 補足材料無 | m2 | 56.1 | | | | |
| | | 殻運搬処理 As殻(切削) | m3 | 50.7 | | | | |
| | 区画線工 | (長尾春日線②) | 式 | 1 | | 236,090 | 工種行 | |
| | 区画線工 | 設置工 | 式 | 1 | | 236,090 | 種別行 | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 120.7 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 50.6 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 29.1 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 40.0 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--------------|---|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・カドミウム) アスファルト舗装 | m | 115.2 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・カドミウム) アスファルト舗装 | m | 39.6 | | | | |
| | 仮設工 (長尾春日線②) | | 式 | 1 | | 207,000 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 207,000 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h | 人日 | 12 | | | | |
| 直接 | 工事費 | | 式 | 1 | | 8,244,132 | | |
| | (処分費等) | | 式 | 1 | | 605,736 | | |
| 共通 | 仮設費 | | 式 | 1 | | 1,656,000 | | |
| | 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 1,656,000 | | |
| 純 | 工事費 | | 式 | 1 | | 9,900,132 | | |
| | 現場管理費 | | 式 | 1 | | 4,004,000 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--------|--|--|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 工事 | 原価 | | | 式 | 1 | | 13,904,132 | | |
| | 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 2,761,868 | | |
| 工事 | 価格 | | | 式 | 1 | | 16,666,000 | | |
| | 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | 1,666,600 | | |
| 設計 | 価格 | | | 式 | 1 | | 18,332,600 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |