

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-1 建設改良費(整備)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-1 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾家具町1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 府道 長尾八幡線</p> <p>工事名 : 長尾家具町1丁目口径400mm以下配水管布設工事</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表18</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	97,090,000 円	
消費税相当額	9,709,000 円	
工事費	106,799,000 円	

## 工 事 概 要

### 建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 4 0 0	m	2 3 1 . 0
	D I P φ 3 0 0	m	1 . 2
	D I P φ 1 5 0	m	4 . 8
設置工	仕切弁 φ 4 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
付帯工		式	1

### 建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 3 0 0	m	2 5 0 . 2
布設工	D I P φ 1 5 0	m	5 . 0
設置工	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
付帯工	消火栓 φ 7 5	箇所	1
		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400本管工事（整備）							( 14,632,257 ) 28,657,855	
	材料費			式	1	( 14,632,257 ) 14,951,667	( 14,632,257 ) 14,951,667	
	土工			式	1	11,532,859	11,532,859	
	管工			式	1	2,173,329	2,173,329	
舗装本復旧工事（整備）							1,469,256	
	土工			式	1	1,469,256	1,469,256	
仮設工（整備）				式	1		2,846,250	
	交通管理工			式	1	2,846,250	2,846,250	
φ300本管工事（更新）							( 12,211,458 ) 25,234,734	
	材料費			式	1	( 12,211,458 ) 12,633,638	( 12,211,458 ) 12,633,638	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	10,334,625	10,334,625	
	管工			式	1	2,266,471	2,266,471	
φ300消火栓設置工事(更新)							( 264,439 ) 432,946	
	材料費			式	1	( 264,439 ) 403,469	( 264,439 ) 403,469	
	管工			式	1	29,477	29,477	
舗装本復旧工事(更新)							1,746,899	
	土工			式	1	1,746,899	1,746,899	
仮設工(更新)				式	1		2,846,250	
	交通管理工			式	1	2,846,250	2,846,250	
直接工事費計							( 27,108,154 ) 63,234,190	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 27,108,154 ) 63,234,190	
共通仮設費				式	1		6,776,086	
			共通仮設費率計算額	式	1		5,444,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		1,332,086	
			運搬費	式	1		466,500	
			運搬費	式	1		466,500	
			準備費	式	1		779,906	
			試掘工 3号工/夜間	式	1		779,906	
			技術管理費	式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2資料	式	1		85,680	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		70,010,276	
	現場管理費			式	1		13,821,000	
		現場管理費率計算額		式	1		13,821,000	
工事原価				式	1		83,831,276	
	一般管理費等			式	1		13,258,724	
		一般管理費率計算額		式	1		13,233,000	
		契約保証費		式	1		33,002	
工事価格				式	1		97,090,000	
消費税相当額				式	1		9,709,000	
本工事費				式	1		106,799,000	