

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 55%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 15%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 別表第1 3(3)表18項</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 令和 元年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 令和2年3月度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠： 別表第1 3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基 準 年 度	： 令和 元年度			単 価 適 用 月 度	： 令和2年3月度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 一般交通影響あり②		
起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																						
決裁根拠： 別表第1 3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基 準 年 度	： 令和 元年度																								
単 価 適 用 月 度	： 令和2年3月度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 一般交通影響あり②																								
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-4 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 長尾家具町4丁目 地内 路線河川名 : 市道 家具町14号線他 工事名 : 長尾家具町4丁目口径150mm以下配水管改良工事 : :																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 60%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">113,340,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">11,334,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">124,674,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	摘 要	工事価格	113,340,000 円		消費税相当額	11,334,000 円		工事費	124,674,000 円														
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	113,340,000 円																								
消費税相当額	11,334,000 円																								
工事費	124,674,000 円																								

工 事 概 要

建設改良費 (鉛管) 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 9 4 . 2
	D I P φ 1 0 0	m	1 4 . 9
	D I P φ 7 5	m	5 8 . 0
	P E φ 7 5	m	2 3 7 . 9
	P E φ 5 0	m	1 4 . 2
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1 2
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 6
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	3 7 0
	D I P φ 1 5 0	m	2 6
	C I P φ 1 0 0	m	1 5
	C I P φ 7 5	m	1 5 1
	D I P φ 7 5	m	9 2
	H I V P φ 7 5	m	5 2
	H I V P φ 4 0	m	2 0
給水管接合替工		箇所	1 1 6
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (鉛管)							(8,849,990) 17,681,608	
	材料費			式	1	(8,849,990) 9,732,270	(8,849,990) 9,732,270	
	土工			式	1	6,076,932	6,076,932	
	管工			式	1	1,872,406	1,872,406	
φ 100本管工事 (鉛管)							(401,089) 820,116	
	材料費			式	1	(401,089) 527,129	(401,089) 527,129	
	土工			式	1	216,846	216,846	
	管工			式	1	76,141	76,141	
φ 75本管工事 (鉛管)							(3,125,512) 8,824,481	
	材料費			式	1	(3,125,512) 4,007,792	(3,125,512) 4,007,792	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	3,975,903	3,975,903	
	管工			式	1	840,786	840,786	
φ 50本管工事（鉛管）							(119,525) 377,653	
	材料費			式	1	(119,525) 182,545	(119,525) 182,545	
	土工			式	1	157,865	157,865	
	管工			式	1	37,243	37,243	
φ 150消火栓設置工事（鉛管）							(393,952) 705,652	
	材料費			式	1	(393,952) 672,012	(393,952) 672,012	
	管工			式	1	33,640	33,640	
φ 100消火栓設置工事（鉛管）							(192,506) 348,174	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(192,506) 331,536	(192,506) 331,536	
	管工			式	1	16,638	16,638	
給水管接合替工事 (鉛管)							(4,836,917) 11,124,577	
	土工			式	1	2,890,081	2,890,081	
	管工			式	1	(4,836,917) 8,234,496	(4,836,917) 8,234,496	
仮設給水替工事 (鉛管)							(6,649,593) 17,731,538	
	材料費			式	1	(2,594,966) 2,883,566	(2,594,966) 2,883,566	
	土工			式	1	5,704,725	5,704,725	
	管工			式	1	(4,054,627) 9,143,247	(4,054,627) 9,143,247	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							307,822	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	431,302	431,302	
	現場発生品			式	1	-123,480	-123,480	
φ100本管撤去工事（鉛管）							11,081	
	管工			式	1	11,081	11,081	
φ75本管撤去工事（鉛管）							200,115	
	管工			式	1	200,115	200,115	
φ40本管撤去工事（鉛管）							5,371	
	管工			式	1	5,371	5,371	
舗装本復旧工事（鉛管）							12,266,654	
	土工			式	1	12,266,654	12,266,654	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(24,569,084) 74,728,842	
共通仮設費				式	1		6,911,255	
			共通仮設費率計算額	式	1		6,482,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		429,255	
			運搬費	式	1		300,735	
			運搬費	式	1		300,735	
			技術管理費	式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		128,520	
純工事費				式	1		81,640,097	
			現場管理費	式	1		16,563,000	

