

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DB09003-1C0					
施工場所	枚方市 長尾谷町1丁目 地内 他						
路線・河川名	長尾春日線						
工事名	長尾春日線道路補修工事(H31-28)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=369.7m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=369.7m
設 計 金 額 (内 訳)	18,332,600 円	18,738,500 円
工 事 価 格	16,666,000 円	17,035,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,666,600 円	1,703,500 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 16,069,900 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 14,609,000 円 消費税等相当額 1,460,900 円	変更契約金額 (税込み) 16,425,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 14,932,000 円 消費税等相当額 1,493,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		8,244,132	費目行	
				1		8,443,683		
舗装工 (長尾春日線①)			式	1		4,545,091	工種行	
				1		4,744,642		
		切削オーバーレイ工	式	1		4,545,091	種別行	
				1		4,744,642		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	22.4				
				63.3				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	1,068.2				
				945.5				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	391.0				
		不陸整正 補足材料無	m2	391.0				
				403.3				
		路面切削 全面切削 (4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2					
				122.7				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2					
				12.3				
		排水性舗装・基層 (車道・路肩部) 1. 4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物 (13) プライムコートPK-3	m2					
				12.3				
		排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 2. 4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物 (13) タックコートPKR (ゴム入り)	m2					
				110.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイク無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	12.3				
		遮水シート W=30cm	m2	12.3				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	40.9				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	3				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	92.5				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	0.6				
	区画線工(長尾春日線①)		式	1		254,759	工種行	
	区画線工設置工		式	1		254,759	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	117.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	83.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	50.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	55.3				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	11.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	53.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	77.9				
	仮設工 (長尾春日線①)		式	1		414,000	工種行	
	交通管理工		式	1		414,000	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h	人日	24				
	舗装工 (長尾春日線②)		式	1		2,587,192	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		2,587,192	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	27.9				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m ²	901.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	56.1				
		不陸整正 補足材料無	m2	56.1				
		殻運搬処理 As設(切削)	m3	50.7				
	区画線工	(長尾春日線②)	式	1		236,090	工種行	
	区画線工	設置工	式	1		236,090	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	120.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	50.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	29.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	40.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18%	m	115.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工	(長尾春日線②)		式	1		207,000	工種行	
	交通管理工			式	1		207,000	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h		人日	12				
直接工事費				式	1		8,244,132		
					1		8,443,683		
(処分費等)				式	1		605,736		
					1		608,556		
共通仮設費				式	1		1,656,000		
					1		1,689,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,656,000		
					1		1,689,000		
純工事費				式	1		9,900,132		
					1		10,132,683		
現場管理費				式	1		4,004,000		
					1		4,085,000		
工事原価				式	1		13,904,132		
					1		14,217,683		
一般管理費等				式	1		2,761,868		
					1		2,817,317		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		16,666,000		
					1		17,035,000		
	消費税相当額			式	1		1,666,600		
					1		1,703,500		
設計	価格			式	1		18,332,600		
					1		18,738,500		