

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DB03003-1C0					
施工場所	枚方市 春日北町1丁目 地内						
路線・河川名	池之宮春日線						
工事名	池之宮春日線道路補修工事(R2-5)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 道路付属施設工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=263.0m	舗装工 一式 道路付属施設工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=263.0m
設 計 金 額 (内 訳)	26,756,400 円	36,116,300 円
工 事 価 格	24,324,000 円	32,833,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,432,400 円	3,283,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 23,642,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 21,493,000 円 消費税等相当額 2,149,300 円	変更契約金額 (税込み) 31,912,100 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 29,011,000 円 消費税等相当額 2,901,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕	式	1		12,977,030	費目行	
		1		17,861,731		
舗装工	式	1		11,862,384	工種行	
		1		16,071,874		
舗装打換え工	式	1		11,862,384	種別行	
		1		8,386,818		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	367.1				
		0				
道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2以上	m2	1,301.5				
		0				
道路打換(舗装打換)一連 摺付有 上層路盤1層 As基層1層 1000m2以上	m2	1,044.8				
		0				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	2,346.3				
		0				
殻運搬処分 As殻	m3	234.6				
		0				
土砂運搬処分 廃路盤材	m3	156.7				
		0				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	-----				
		367.1				
道路打換(全層打換)一連 摺付無 上層路盤1層 As基層1層 表層 1000m2未満	m2	-----				
		54.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層2層 1000m2未満	m2	57.0				
道路打換(舗装打換)一連 摺付有 上層路盤1層 As基層2層 1000m2以上	m2	1,044.8				
殻運搬処分 As殻 (15cm超)	m3	13.7				
殻運搬処分 As殻 (15cm以下)	m3	165.3				
土砂運搬処分 廃路盤材	m3	156.7				
路面切削工	式	1		3,647,074	種別行	
路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り	m2	54.8				
切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付設置撤去必要 1層 基層 50mm	m2	1,189.7				
殻運搬処分 As殻	m3	121.7				
アスファルト舗装工	式	1		4,037,982	種別行	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20) タックコートPK-4	m2	2,346.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路付属施設工	式	1		150,500	工種行	
		1		177,128		
道路付属物工	式	1		150,500	種別行	
		1		177,128		
道路付属物撤去工(道路鋏) 穿孔式 10個以上30個未満 夜間無 制約無	個	14				
		0				
道路付属物設置工(道路鋏設置) 大型鋏 手間+材料費 両面反射・穿孔式・アルミ製・設置幅20cm 10個以上30個未満 夜間無 制約無	個	14				
		0				
道路付属物撤去工(道路鋏) 穿孔式 10個以上30個未満 夜間有 制約無	個	---				
		14				
道路付属物設置工(道路鋏設置) 大型鋏 手間+材料費 両面反射・穿孔式・アルミ製・設置幅20cm 10個以上30個未満 夜間有 制約無	個	---				
		14				
区画線工	式	1		389,146	工種行	
		1		525,979		
区画線設置工	式	1		389,146	種別行	
		1		525,979		
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装	m	230.0				
		0				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	507.5				
		0				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	8.0				
		0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	35.5				
		0				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	118.1				
		0				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	31.8				
		0				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装	m	39.6				
		0				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装	m	-----				
		250.9				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	-----				
		553.7				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	-----				
		8.0				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	-----				
		42.6				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	-----				
		126.3				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	-----				
		37.6				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・クロムフリー) アスファルト舗装	m	-----				
		39.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1		575,000	工種行	
		1		1,086,750		
交通誘導工	式	1		575,000	種別行	
		1		1,086,750		
交通誘導警備員B 昼間勤務実働8h	人日	50				
		0				
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	---				
		63				
直接工事費	式	1		12,977,030		
		1		17,861,731		
(処分費等)	式	1		1,901,790		
		1		2,170,931		
共通仮設費	式	1		2,226,000		
		1		2,933,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		2,226,000		
		1		2,933,000		
純工事費	式	1		15,203,030		
		1		20,794,731		
現場管理費	式	1		5,388,000		
		1		7,102,000		
工事原価	式	1		20,591,030		
		1		27,896,731		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等	式	1		3,732,970		
		1		4,936,269		
工事価格	式	1		24,324,000		
		1		32,833,000		
消費税相当額	式	1		2,432,400		
		1		3,283,300		
設計価格	式	1		26,756,400		
		1		36,116,300		