

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-1 建設改良費(整備) : 建-1 建設改良費(更新) : : 工事場所 : 枚方市 長尾家具町1丁目 地内 路線河川名 : 府道 長尾八幡線 工事名 : 長尾家具町1丁目口径400mm以下配水管布設工事 : :	決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表18		書類名: 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	97,090,000 円	91,110,000 円	-5,980,000 円
消費税相当額	9,709,000 円	9,111,000 円	-598,000 円
工事費	106,799,000 円	100,221,000 円	-6,578,000 円

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 4 0 0	m	2 3 1. 0	2 2 6. 6
	D I P φ 3 0 0	m	1. 2	2. 3
	D I P φ 1 5 0	m	4. 8	3. 5
設置工	仕切弁 φ 4 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
付帯工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 3 0 0	m	2 5 0. 2	2 4 8. 1
布設工	D I P φ 1 5 0	m	5. 0	4. 4
設置工	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
付帯工	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400本管工事（整備）							( 14,632,257 )	
							28,657,855	
	材料費						( 12,799,857 )	
							25,980,391	
					1	( 14,632,257 )	( 14,632,257 )	
							14,951,667	14,951,667
				式	1	( 12,799,857 )	( 12,799,857 )	
							13,133,417	13,133,417
	土工				1	11,532,859	11,532,859	
				式	1	10,947,549	10,947,549	
	管工				1	2,173,329	2,173,329	
				式	1	1,899,425	1,899,425	
舗装本復旧工事（整備）							1,469,256	
								1,448,803
	土工				1	1,469,256	1,469,256	
				式	1	1,448,803	1,448,803	
仮設工（整備）					1		2,846,250	
				式	1		2,742,750	
	交通管理工				1	2,846,250	2,846,250	
				式	1	2,742,750	2,742,750	
φ300本管工事（更新）							( 12,211,458 )	
							25,234,734	
	材料費						( 11,271,968 )	
							23,722,923	
					1	( 12,211,458 )	( 12,211,458 )	
							12,633,638	12,633,638
				式	1	( 11,271,968 )	( 11,271,968 )	
							11,708,148	11,708,148

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	10,334,625	10,334,625	
	土工			式	1	9,839,861	9,839,861	
					1	2,266,471	2,266,471	
	管工			式	1	2,174,914	2,174,914	
φ300消火栓設置工事（更新）							( 264,439 )	
							432,946	
							( 276,666 )	
							458,113	
φ300消火栓設置工事（更新）	材料費				1	( 264,439 )	( 264,439 )	
					1	403,469	403,469	
				式	1	( 276,666 )	( 276,666 )	
							424,946	
					1	29,477	29,477	
	管工			式	1	33,167	33,167	
舗装本復旧工事（更新）							1,746,899	
							1,840,000	
					1	1,746,899	1,746,899	
	土工			式	1	1,840,000	1,840,000	
仮設工（更新）					1		2,846,250	
				式	1		2,742,750	
					1	2,846,250	2,846,250	
	交通管理工			式	1	2,742,750	2,742,750	
直接工事費計							( 27,108,154 )	
							63,234,190	
							( 24,348,491 )	
							58,935,730	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 27,108,154 )	
				式	1		63,234,190	
共通仮設費					1		( 24,348,491 )	
				式	1		58,935,730	
共通仮設費					1		6,776,086	
				式	1		6,521,086	
共通仮設費率計算額					1		5,444,000	
				式	1		5,189,000	
共通仮設費 積上額計					1		1,332,086	
				式	1		1,332,086	
運搬費		運搬費			1		466,500	
				式	1		466,500	
運搬費			運搬費		1		466,500	
				式	1		466,500	
準備費		準備費			1		779,906	
				式	1		779,906	
試掘工 3号工/夜間			試掘工 3号工/夜間		1		779,906	
				式	1		779,906	
技術管理費		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
土質試験 土質区分判定のための調査試験 2資料			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2資料		1		85,680	
				式	1		85,680	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		70,010,276	
				式	1		65,456,816	
現場管理費					1		13,821,000	
				式	1		13,109,000	
現場管理費率計算額					1		13,821,000	
				式	1		13,109,000	
工事原価					1		83,831,276	
				式	1		78,565,816	
一般管理費等					1		13,258,724	
				式	1		12,544,184	
一般管理費率計算額					1		13,233,000	
				式	1		12,513,000	
契約保証費					1		33,002	
				式	1		33,002	
工事価格					1		97,090,000	
				式	1		91,110,000	
消費税相当額					1		9,709,000	
				式	1		9,111,000	
本工事費					1		106,799,000	
				式	1		100,221,000	