

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB09004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 池之宮 4 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	(令和元年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 構造物撤去工 一式 道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=180.0m </p>
<p> 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 </p>	<p> 26,092,000 円 23,720,000 円 2,372,000 円 </p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路維持			式	1		12,612,955	費目行	
		構造物撤去工(No.0～No.3)	式	1		917,757	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		89,605	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	334.0				
		運搬処理工(No.0～No.3)	式	1		828,152	種別行	
		殻運搬処理 As殻	m3	33.4				
		土砂運搬処理 廃路盤材	m3	33.4				
		土砂運搬処理 礫質土	m3	66.8				
		道路土工(No.0～No.3)	式	1		36,502	工種行	
		掘削工	式	1		36,502	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	100.2				
	地盤改良工(No.0～No.3)		式	1		824,980	工種行	
	安定処理工		式	1		824,980	種別行	
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 7.8t/100m2	m2	334.0				
	舗装工(No.0～No.3)		式	1		1,707,875	工種行	
	排水性舗装工		式	1		1,707,875	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	334.0				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	334.0				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) プライムコートPK-3	m2	36.0				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	298.0				
		遮水シート W=30cm	m2	36.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	120.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	36.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	298.0				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	4				
		構造物撤去工(No. 3～No. 9)	式	1		2,082,245	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		254,567	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	128.4				
		舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	771.7				
		運搬処理工(No. 3～No. 9)	式	1		1,827,678	種別行	
		殻運搬処理 As殻	m3	77.2				
		土砂運搬処理 廃路盤材	m3	77.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂運搬処理 礫質土	m3	154.3				
道路土工	(No. 3～No. 9)		式	1		79,821	工種行	
		掘削工	式	1		79,821	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	231.5				
地盤改良工	(No. 3～No. 9)		式	1		1,776,453	工種行	
		安定処理工	式	1		1,776,453	種別行	
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 7.8t/100m2	m2	771.7				
舗装工	(No. 3～No. 9)		式	1		3,847,215	工種行	
		排水性舗装工	式	1		3,847,215	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	771.7				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	771.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) プライムコートPK-3	m2	72.0				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	699.7				
		遮水シート W=30cm	m2	72.0				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	240.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	72.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(コム入り)	m2	699.7				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	8				
	区画線工	(No.0～No.9)	式	1		236,107	工種行	
	区画線工		式	1		236,107	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布 厚1.5mm 排水有 未供無 含有量15～18% 黄 アスファルト舗装	m	180.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布 厚1.5mm 排水有 未供無 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	175.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 含有量15~18% 黄(鉛・コムフリ-) アスファルト舗装	m	38.6				
	仮設工(No. 0~No. 9)		式	1		1,104,000	工種行	
	交通誘導工		式	1		1,104,000	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h	人日	64				
直接	工事費		式	1		12,612,955		
	(処分費等)		式	1		1,841,368		
共通	仮設費		式	1		2,185,100		
	共通仮設費		式	1		7,100		
	技術管理費		式	1		7,100		
	共通仮設費(率計上)		式	1		2,178,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費				式	1		14,798,055		
	現場管理費			式	1		5,271,000		
工事原価				式	1		20,069,055		
	一般管理費等			式	1		3,650,945		
工事価格				式	1		23,720,000		
	消費税相当額			式	1		2,372,000		
設計価格				式	1		26,092,000		