

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日</div> <div>設 計 書</div>							
平成 2 年度	設 計 書 番 号	20DGIH02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 藤阪南町 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	枚方藤阪線 他						
工 事 名	交通安全施設整備工事 (R2-05)						

<p>設 計 大 要</p>	<div> 藤阪南町地内 <div> 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </div> </div> <div> 中宮北町地内 <div> 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </div> </div>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<div> 14,498,000 円 <div> 13,180,000 円 1,318,000 円 </div> </div>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
藤	阪	南	町	地内	式	1		費目行	
道	路	改	良		式	1	6,441,295	費目行	
		防	護	柵工	式	1	4,100,400	工種行	
		防	止	柵工	式	1	4,100,400	種別行	
				防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	m	670			
		構	造	物撤去工	式	1	1,535,895	工種行	
		構	造	物取壊し工	式	1	1,533,675	種別行	
				コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	275			
		運	搬	処理工	式	1	2,220	種別行	
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 6.0km以下 良好	m3	0.28			
				殻処分 コンクリート(無筋)	m3	0.28			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		805,000	工種行	
		交通管理工		式	1		805,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	70		805,000		
中宮北町地内				式	1			費目行	
道路改良				式	1		472,863	費目行	
	防護柵工			式	1		275,400	工種行	
		防止柵工		式	1		275,400	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無		m	45				
	構造物撤去工			式	1		128,463	工種行	
		構造物取壊し工		式	1		128,271	種別行	
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満		孔	23				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬処理工	式	1		192	種別行	
			殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 10.5km以下 良好	m3	0.02				
			殻処分 コンクリート(無筋)	m3	0.02				
		仮設工		式	1		69,000	工種行	
			交通管理工	式	1		69,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6		69,000		
		直接工事費		式	1		6,914,158		
		(処分費等)		式	1		1,057		
		共通仮設費		式	1		1,053,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,053,000		
		純工事費		式	1		7,967,158		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		2,938,000		
工事	原価			式	1		10,905,158		
	一般	管理費等		式	1		2,274,842		
工事	価格			式	1		13,180,000		
	消費	税相当額		式	1		1,318,000		
設計	価格			式	1		14,498,000		