

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和 2 年度	設 計 書 番 号	20GI0046-0C0					
施 工 場 所	枚方市 西牧野 2 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	内野排水路						
工 事 名	内野排水路河道掘削工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>河道掘削工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,470,300 円 4,973,000 円 497,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水路維持			式	1		4,188,769	費目行	
	河道掘削工		式	1		4,085,269	工種行	
		掘削工	式	1		86,029	種別行	
		河道等掘削 バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積 0.28m3(平積0.2 m3)	m3	82.8				
		汚泥処理工	式	1		3,999,240	種別行	
		浚渫汚泥運搬 ベッセル車 積載質量10t積級 有り 50.0km以下 良好	m3	82.8				
	仮設工		式	1		103,500	工種行	
		交通管理工	式	1		103,500	種別行	
		交通誘導警備員	式	1				
直接工事費			式	1		4,188,769		
	(処分費等)		式	1		3,519,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費	式	1		86,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		86,000		
純工事費	式	1		4,274,769		
現場管理費	式	1		406,000		
工事原価	式	1		4,680,769		
一般管理費等	式	1		292,231		
工事価格	式	1		4,973,000		
消費税相当額	式	1		497,300		
設計価格	式	1		5,470,300		