

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DB09004-1C0					
施工場所	枚方市 池之宮 4丁目 地内						
路線・河川名	中宮津田線						
工事名	(令和元年度リフレッシュ整備事業)中宮津田線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	構造物撤去工 一式 道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式  施工延長L=180.0m	構造物撤去工 一式 道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式  施工延長L=180.0m
設 計 金 額 (内 訳)	26,092,000 円	27,138,100 円
工 事 価 格	23,720,000 円	24,671,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,372,000 円	2,467,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 23,064,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 20,968,000 円 消費税等相当額 2,096,800 円	変更契約金額 (税込み) 23,988,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 21,808,000 円 消費税等相当額 2,180,800 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持				式	1		12,612,955	費目行	
					1		13,265,508		
			構造物撤去工(No.0~No.3)	式	1		917,757	工種行	
					1		1,086,828		
			構造物取壊し工	式	1		89,605	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.6				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	334.0				
			運搬処理工(No.0~No.3)	式	1		828,152	種別行	
					1		997,223		
			殻運搬処理 As殻	m3	33.4				
			土砂運搬処理 廃路盤材	m3	33.4				
					100.2				
			土砂運搬処理 礫質土	m3	66.8				
					0				
			道路土工(No.0~No.3)	式	1		36,502	工種行	
			掘削工	式	1		36,502	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	100.2				
	地盤改良工(No.0～No.3)		式	1		824,980	工種行	
	安定処理工		式	1		824,980	種別行	
	安定処理 バックホウ 路床 1m以下 7.8t/100m2		m2	334.0				
	舗装工(No.0～No.3)		式	1		1,707,875	工種行	
	排水性舗装工		式	1		1,707,875	種別行	
	下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40		m2	334.0				
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工		m2	334.0				
	排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) プライムコートP1		m2	36.0				
	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	298.0				
	遮水シート W=30cm		m2	36.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	120.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 <sup>※</sup> →ラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	36.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 <sup>※</sup> →ラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	298.0				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	4				
	構造物撤去工(No. 3~No. 9)		式	1		2,082,245	工種行	
				1		2,513,977		
	構造物取壊し工		式	1		254,567	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	128.4				
		舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	771.7				
	運搬処理工(No. 3~No. 9)		式	1		1,827,678	種別行	
				1		2,259,410		
		殻運搬処理 As殻	m3	77.2				
		土砂運搬処理 廃路盤材	m3	77.2				
				231.5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		土砂運搬処理 礫質土	m3	154.3				
				0				
		道路土工(No.3~No.9)	式	1		79,821	工種行	
		掘削工	式	1		79,821	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	231.5				
		地盤改良工(No.3~No.9)	式	1		1,776,453	工種行	
		安定処理工	式	1		1,776,453	種別行	
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 7.8t/100m2	m2	771.7				
		舗装工(No.3~No.9)	式	1		3,847,215	工種行	
		排水性舗装工	式	1		3,847,215	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	771.7				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	771.7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) プライムコートPI	m2	72.0				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	699.7				
		遮水シート W=30cm	m2	72.0				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	240.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	72.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入)	m2	699.7				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	8				
	区画線工(No.0～No.9)		式	1		236,107	工種行	
	区画線工		式	1		236,107	種別行	
	区画線設置(標準単価)	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 含有量	m	180.0				
	区画線設置(標準単価)	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 含有量	m	175.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 含有量	m	2.4				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有	m	38.6				
		仮設工(No. 0~No. 9)		式	1		1,104,000	工種行	
					1		1,155,750		
		交通誘導工		式	1		1,104,000	種別行	
					1		1,155,750		
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h		人日	64				
					67				
直接工事費				式	1		12,612,955		
					1		13,265,508		
		(処分費等)		式	1		1,841,368		
					1		2,211,490		
共通仮設費				式	1		2,185,100		
					1		2,271,612		
		共通仮設費		式	1		7,100		
					1		45,612		
		準備費		式	1				
					1		38,512		
		技術管理費		式	1		7,100		



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		2,178,000		
					1		2,226,000		
純工事費				式	1		14,798,055		
					1		15,537,120		
現場管理費				式	1		5,271,000		
					1		5,395,000		
工事原価				式	1		20,069,055		
					1		20,932,120		
一般管理費等				式	1		3,650,945		
					1		3,738,880		
工事価格				式	1		23,720,000		
					1		24,671,000		
消費税相当額				式	1		2,372,000		
					1		2,467,100		
設計価格				式	1		26,092,000		
					1		27,138,100		