

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div>							
令和 2 年度	設 計 書 番 号	20TS0003-1C0					
施 工 場 所	枚方市楠葉並木2丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	北部支所等駐車場改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	構造物撤去工 一式 敷地造成工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 植栽工 一式 仮設工 一式	構造物撤去工 一式 敷地造成工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 植栽工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	33,425,700 円 30,387,000 円 3,038,700 円	39,430,600 円 35,846,000 円 3,584,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 29,741,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 27,038,000 円 消費税等相当額 2,703,800 円	変更契約金額 (税込み) 35,084,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 31,895,000 円 消費税等相当額 3,189,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基盤整備				式	1		2,300,644	費目行	
					1		3,379,989		
	構造物撤去工			式	1		1,713,232	工種行	
					1		2,594,964		
	作業土工			式	1		17,074	種別行	
					1		21,185		
		埋戻し 小規模 土砂 流用土		m3	5.4				
					6.7				
	舗装版取壊し工			式	1		269,386	種別行	
					1		309,860		
		As舗装-1撤去 t=50mm		m2	1,449.8				
		As舗装-2撤去 t=40mm		m2	42.8				
					51.7				
		As舗装-3撤去 t=80mm		m2	-----				
					51.0				
		As舗装-4撤去 t=50mm		m2	-----				
					22.4				
		Co舗装撤去 t=150mm		m2	36.3				
					15.9				
		Co舗装撤去 t=200mm		m2	-----				
					20.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	20.7				
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	---				
					34.2				
			点字ブロック撤去 300*300*60	m2	7.0				
		構造物取壊し工		式	1		279,692	種別行	
					1		355,217		
			地中障害Co撤去	m3	---				
					1.4				
			地先境界ブロック撤去 処分	m	82.2				
					101.7				
			地先境界ブロック基礎撤去	m	---				
					101.7				
			フェンス-1撤去 H1000 ネットフェンス	m	90.0				
			フェンス-2撤去 H1500 ネットフェンス	m	45.9				
			車止め-1撤去 W=850 φ114.3 STK	箇所	2.0				
			車止め-2撤去・復旧 W=700 H=650 STK	箇所	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			看板撤去	箇所	1.0				
			駒止めﾌﾞﾛｯｸ-1撤去・復旧 600*180	個	22.0				
			駒止めﾌﾞﾛｯｸ-2撤去 600*150	個	4.0				
			既設側溝撤去-1 PU100	m	6.1				
					4.3				
			既設側溝撤去-2 PU300	m	7.9				
					9.9				
			排水管撤去-1 HP φ 125	m	1.3				
					1.3				
			排水管撤去-2 HP φ 125	m	24.3				
					24.3				
			排水管撤去-3 重圧管 φ 300	m	10.1				
					10.1				
			L型街渠取壊し	m	-----				
					17.2				
			ゲｰﾄ撤去処分 W500*L4500	箇所	2.0				
		運搬処理工		式	1		598,628		
					1		1,233,302	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			アスファルト殻運搬処分	m3	74.5				
					130.2				
			コンクリート殻運搬処分 無筋	m3	8.2				
					17.0				
			コンクリート殻運搬処分 有筋	m3	0.6				
					2.4				
			現場発生品運搬処分	式	1				
		撤去・復旧工		式	1		166,144	種別行	
			散水栓撤去・復旧	箇所	2.0				
			物置小屋修繕工（波板取替）	箇所	1.0				
		伐採工		式	1		382,308	種別行	
					1		509,256		
			高木伐採 サクラ 幹周:20cm未満	本	5.0				
			高木伐採 サクラ 幹周:20cm以上30cm未満	本	2.0				
					4.0				
			高木伐採 サクラ 幹周:30cm以上60cm未満	本	3.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			中木伐採 キンモクセイ 幹周:20cm未満	本	29.0				
					30.0				
			中木伐採 シヤリンハイ 幹周:20cm未満	本	1.0				
			中木伐採 ヒイキモクセイ 幹周:20cm未満	本	2.0				
			低木伐採 サツツヅ 幹周:20cm未満	本	172.0				
					246.0				
			低木伐採 マメツグ 幹周:20cm未満	本	26.0				
			伐採木運搬処分	式	1				
					1				
	敷地造成工			式	1		587,412		
					1		785,025	工種行	
	掘削工			式	1		217,857		
					1		187,443	種別行	
			掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	101.0				
					86.9				
	路盤嵩上げ工			式	1		170,458		
					1		494,258	種別行	
			不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生クラッシュランRC-40	m2	1,046.4				
					1,036.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生クッションRC-40	m2	1,036.4				
		残土処理工		式	1		199,097	種別行	
					1		103,324		
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3		50.1				
					26.0				
		残土等処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}	m3		50.1				
					26.0				
施設整備				式	1		13,931,652	費目行	
					1		16,031,065		
	園路広場整備工			式	1		4,492,065	工種行	
					1		5,022,256		
		アスファルト系舗装工		式	1		3,738,810	種別行	
					1		4,127,105		
		アスファルト舗装工-1 表層t=50 路盤t=150	m2		1,046.4				
					1,036.4				
		アスファルト舗装工-2 表層t=50 路盤t=150	m2		413.8				
					413.8				
		アスファルト舗装工-3 透水性アスファルト舗装 表層t=40 路盤t=100	m2		54.0				
					51.7				
		透水性アスファルト舗装工 表層t=50 路盤t=150	m2		29.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			アスファルト舗装工-4 表層t=40 路盤t=150	m2	-----				
					51.0				
			アスファルト舗装工-5 表層t=50 路盤t=150	m2	-----				
					22.4				
			薄層カー舗装	m2	148.9				
					148.9				
		園路縁石工		式	1		278,444	種別行	
					1		328,856		
		駒止めブロック（再利用） 600*180	個		20.0				
		駒止めブロック 600*180	個		74.0				
					94.0				
		縁石工 150*150*600	m		10.5				
					8.3				
		舗装復旧工	式		1		19,896	種別行	
					1		62,852		
		コンクリート補修工 点字ブロック補修	m		7.6				
					7.8				
		マンホール工	式		1		76,060	種別行	
					1		114,090		
		マンホール高さ調整工 既設マンホールφ600	箇所		2.0				
					3.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		378,855	種別行	
					1		389,353		
		区画線工-1 実線 W=150		m	342.2				
		区画線工-2 文字 W=150		箇所	1.0				
		区画線工-3 進行方向記号		箇所	3.0				
		区画線工-4 身障者用駐車桟標示		箇所	1.0				
		区画線工-5 身障者用駐車桟標示+標示無		箇所	1.0				
		区画線工-6 入口標示		箇所	1.0				
		区画線工-7 出口標示		箇所	1.0				
		区画線工-8 搬入用標示		箇所	-----				
					1.0				
		区画線工-9 停止線		m	-----				
					4.0				
	管理施設整備工			式	1		2,786,551	工種行	
					1		3,300,976		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工		式	1		185,474	種別行	
					1		189,326		
		床掘り 土砂 小規模		m3	41.6				
					42.5				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土		m3	34.7				
					35.4				
		柵工		式	1		1,510,865	種別行	
					1		1,700,380		
		フェンス工-1 H1000		m	86.8				
					86.3				
		フェンス工-2 H1500		m	46.1				
					47.1				
		門扉設置 H1500		基	-----				
					1.0				
		既設フェンス端部処理 H1500		箇所	-----				
					1.0				
		車止め工		式	1		1,073,792	種別行	
					1		1,075,821		
		車止め工-1 φ 60.5 H=650 W=700 脱着式 錠付		基	1.0				
					1.0				
		車止め工-2 φ 60.5 H=650 W=1500 固定式		基	11.0				
					11.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			車止め工-3 φ 60.5 H=650 W=1500 脱着式 錠付	基	21.0				
					21.0				
			車止め工-4 φ 114.3 H=700 上下式	基	3.0				
					3.0				
			既設車止め復旧 H=650 W=700	基	1.0				
					1.0				
		散水施設工		式	1		16,420	種別行	
					1		0		
		散水栓設置 再利用		箇所	1.0				
					0				
		標識工		式				種別行	
					1		158,300		
		標識		箇所					
					1.0				
		土留め工		式				種別行	
					1		38,470		
		土留め壁		m					
					10.0				
		雑工		式				種別行	
					1		138,679		
		物置小屋裏清掃		式					
					1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	m	-----				
					83.0				
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用	m	-----				
					1.2				
			ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 敷材料無し 100m2未満 制約無 夜間無	m2	-----				
					0.4				
			U型側溝(標準単価) 再利用撤去・据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正	m	-----				
					1.0				
			モルタル舗装	m2	-----				
					0.5				
	雨水排水設備工			式	1		2,210,172	工種行	
					1		2,651,609		
	作業土工			式	1		102,537	種別行	
					1		104,579		
			床掘り 土砂 小規模	m3	28.7				
					29.3				
			埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	15.9				
					16.2				
	側溝工			式	1		1,815,811	種別行	
					1		2,133,676		
			側溝工(A) PU180*180	m	36.5				
					36.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			側溝工(B) 現場打側溝180*180	m	5.8				
					5.8				
			側溝工(C) 現場打側溝300*300	m	18.6				
					20.6				
			側溝蓋(A) U180 細目 歩道用	m	1.9				
					36.5				
			側溝蓋(B) W200 細目 T-14	m	5.8				
			側溝蓋(C) W300 細目 T-14 ホル固定	m	18.6				
					20.6				
			側溝蓋(D) U300 細目 歩道用	m	74.1				
					72.1				
		管渠工		式	1		57,464	種別行	
					1		54,814		
			管渠工(A) VU φ 150	m	26.4				
					25.1				
			管渠工(B) VU φ 200	m	1.2				
		集水桝工		式	1		234,360	種別行	
					1		358,540		
			集水桝工(A)-1 現場打集水桝 450*450*450 細目 T-2	箇所	1.0				
					1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			集水桝工(A)-2 現場打集水桝 450*450*450 細目 T-14	箇所	1.0				
					1.0				
			集水桝工(B)-1 現場打集水桝 450*450*650 細目 T-14	箇所	1.0				
					1.0				
			集水桝工(B)-2 現場打集水桝 450*450*330 細目 T-14	箇所	1.0				
					1.0				
			集水桝工(B)-3 プレキャスト集水桝 300*300*420 細目 T-2	箇所	1.0				
					1.0				
			集水桝工(C) 現場打街渠桝 400*450*500 細目 T-2	箇所	1.0				
					1.0				
			集水桝蓋取替	箇所	-----				
					6.0				
	電気設備工			式	1		2,456,444	工種行	
					1		2,448,677		
		作業土工		式	1		275,502	種別行	
					1		271,516		
			床掘り 土砂 小規模	m3	57.7				
					56.9				
			埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	53.9				
					53.1				
		照明設備工		式	1		1,831,950	種別行	
					1		1,832,720		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ハットホル H1-6	箇所	1.0				
					1.0				
			ブルボックス設置 縦200*横200*奥行150mm	個	1.0				
			低圧配電盤改造	式	1				
			分電盤	基	1.0				
					1.0				
			照明灯	箇所	5.0				
					5.0				
			既設照明灯改修	基	1.0				
		電線	管路工	式	1		348,992	種別行	
					1		344,441		
			電線管-1	m	8.5				
			電線管-2	m	5.0				
			電線管-3	m	163.4				
					160.1				
			電線管閉塞	箇所	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			エントランスキャップ 取付	箇所	1.0				
			電線-1	m	2.0				
			電線-2	m	17.5				
			電線-3	径間	1.0				
			電線-4	m	42.4				
			電線-5	m	181.1				
					177.8				
			電線-6	径間	1.0				
			埋設ケーブル	m	140.0				
					136.7				
			ダイヤモンド貫通	箇所	2.0				
			外部足場	箇所	1.0				
	植栽工			式	1		307,420	工種行	
					1		314,204		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工		式	1		34,276	種別行	
					1		17,420		
		床掘り 土砂 小規模		m3	5.8				
					2.1				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土		m3	7.5				
					4.3				
		植栽基盤工		式	1		26,193	種別行	
		土層置換工 t=300		m2	21.4				
		地被類植栽工		式	1		111,720	種別行	
					1		124,791		
		張芝工 野芝		m2	71.8				
					80.2				
		移植工		式	1		135,231	種別行	
					1		0		
		高木移植工 サクラ		本	2.0				
					0				
		中木移植工 キンモクセイ		本	1.0				
					0				
		低木移植工 サツキツツジ		株	74.0				
					0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		低木植栽工		式				種別行	
					1		145,800		
		低木植栽 シャリンバイ		本					
					100.0				
		低木植栽 ヒトツツシ		本					
					30.0				
	仮設工			式	1		1,679,000	工種行	
					1		2,293,343		
		交通管理工		式	1		1,679,000	種別行	
					1		2,293,343		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	146				
					180				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日					
					2				
		ガードフェンス H1800		台					
					52.0				
		敷鉄板 22*1219*2438		枚					
					8.0				
		仮設舗装		m2					
					5.8				
直接工事費				式	1		16,232,296		
					1		19,411,054		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	(処分費等)			式	1		499,906		
					1		760,000		
共通仮設費				式	1		1,919,100		
					1		2,285,120		
	共通仮設費			式	1		7,100		
					1		55,120		
	運搬費			式	1				
					1		48,020		
	技術管理費			式	1		7,100		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,912,000		
					1		2,230,000		
純工事費				式	1		18,151,396		
					1		21,696,174		
	現場管理費			式	1		7,413,000		
					1		8,587,000		
工事原価				式	1		25,564,396		
					1		30,283,174		
	一般管理費等			式	1		4,822,604		
					1		5,562,826		
工事価格				式	1		30,387,000		
					1		35,846,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		3,038,700		
					1		3,584,600		
設計	価格			式	1		33,425,700		
					1		39,430,600		