

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-12 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 長尾家具町4丁目、長尾北町3丁目 地内 路線河川名 : 府道 長尾八幡線 他 工事名 : 長尾家具町4丁目口径200mm以下配水管移設工事 : (第2回目変更) : :	決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	23,630,000 円	24,050,000 円	420,000 円	
消費税相当額	2,363,000 円	2,405,000 円	42,000 円	
工事費	25,993,000 円	26,455,000 円	462,000 円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	4 4 . 1	4 4 . 1
	D I P φ 1 5 0	m	7 . 7	7 . 1
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	3 3	3 3
	D I P φ 1 5 0	m	3 5	3 5
	鋼管 φ 1 5 0	m	1 7	1 7
	D I P φ 7 5	m	1 5	1 5
給水管接合替工		箇所	2	2
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事 (依頼)							( 3,616,007 )	
							5,508,745	
φ 200本管工事 (依頼)							( 3,721,396 )	
							5,609,155	
φ 200本管工事 (依頼)	材料費				1	( 3,616,007 )	( 3,616,007 )	
						3,892,517	3,892,517	
φ 200本管工事 (依頼)				式	1	( 3,721,396 )	( 3,721,396 )	
						3,997,906	3,997,906	
φ 200本管工事 (依頼)	土工				1	902,466	902,466	
				式	1	883,674	883,674	
φ 200本管工事 (依頼)	管工				1	713,762	713,762	
				式	1	727,575	727,575	
φ 150本管工事 (依頼)							( 1,941,313 )	
							3,262,904	
φ 150本管工事 (依頼)							( 1,940,453 )	
							3,409,705	
φ 150本管工事 (依頼)	材料費				1	( 1,941,313 )	( 1,941,313 )	
						2,221,893	2,221,893	
φ 150本管工事 (依頼)				式	1	( 1,940,453 )	( 1,940,453 )	
						2,264,533	2,264,533	
φ 150本管工事 (依頼)	土工				1	319,599	319,599	
				式	1	416,712	416,712	
φ 150本管工事 (依頼)	管工				1	721,412	721,412	
				式	1	728,460	728,460	
φ 200消火栓設置工事 (依頼)							( 215,807 )	
							373,175	
φ 200消火栓設置工事 (依頼)							( 215,807 )	
							373,175	
φ 200消火栓設置工事 (依頼)	材料費				1	( 215,807 )	( 215,807 )	
						354,837	354,837	
φ 200消火栓設置工事 (依頼)				式	1	( 215,807 )	( 215,807 )	
						354,837	354,837	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	18,338	18,338	
	管工			式	1	18,338	18,338	
							( 71,295 )	
							86,582	
給水管接合替工事（依頼）							( 71,295 )	
							86,582	
					1	5,600	5,600	
	土工			式	1	5,600	5,600	
					1	( 71,295 )	( 71,295 )	
					1	80,982	80,982	
	管工			式	1	( 71,295 )	( 71,295 )	
					1	80,982	80,982	
							696,831	
φ200本管撤去工事（依頼）							696,831	
					1	651,567	651,567	
	土工			式	1	651,567	651,567	
					1	69,834	69,834	
	管工			式	1	69,834	69,834	
					1	-24,570	-24,570	
	現場発生品			式	1	-24,570	-24,570	
							954,131	
φ150本管撤去工事（依頼）							977,757	
					1	901,747	901,747	
	土工			式	1	925,373	925,373	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 5,844,422 )	
				式	1		14,255,616	
共通仮設費					1		( 5,948,951 )	
				式	1		14,526,453	
共通仮設費					1		1,744,000	
				式	1		1,770,000	
			共通仮設費率計算額		1		1,744,000	
				式	1		1,770,000	
純工事費					1		15,999,616	
				式	1		16,296,453	
			現場管理費		1		3,798,000	
				式	1		3,860,000	
			現場管理費率計算額		1		3,798,000	
				式	1		3,860,000	
工事原価					1		19,797,616	
				式	1		20,156,453	
			一般管理費等		1		3,832,384	
				式	1		3,893,547	
			一般管理費率計算額		1		3,825,000	
				式	1		3,886,000	
			契約保証費		1		7,862	
				式	1		8,004	

