

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建一9 建設改良費(依頼) : : : 工事場所 : 枚方市 町楠葉1丁目他 地内 路線河川名 : 市道楠葉幹線他 工事名 : 町楠葉1丁目口径200mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表18		書類名： 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	38,450,000 円	37,020,000 円	-1,430,000 円
消費税相当額	3,845,000 円	3,702,000 円	-143,000 円
工事費	42,295,000 円	40,722,000 円	-1,573,000 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ200	m	1.1	1.1
	DIPφ150	m	138.4	140.4
	DIPφ75	m	7.6	9.9
設置工	仕切弁φ150	箇所	9	11
	仕切弁φ75	箇所	2	2
	消火栓φ75	箇所	1	1
撤去工	CIPφ200	m	112	112
	DIPφ150	m	8	8
	CIPφ150	m	11	16
	DIPφ100	m	4	4
	DIPφ75	m	12	12
給水管接合替工		箇所	19	18
仮設給水替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事 (依頼)							(2,594,994)	
							3,480,866	
							(2,594,994)	
							3,480,866	
	材料費				1	(2,594,994) 2,768,734	(2,594,994) 2,768,734	
				式	1	(2,594,994) 2,768,734	(2,594,994) 2,768,734	
					1	51,558	51,558	
	土工				1	51,558	51,558	
					1	660,574	660,574	
	管工				1	660,574	660,574	
φ 150本管工事 (依頼)							(5,269,972)	
							9,334,164	
							(4,920,294)	
							8,375,292	
	材料費				1	(5,269,972) 5,993,022	(5,269,972) 5,993,022	
				式	1	(4,920,294) 5,660,364	(4,920,294) 5,660,364	
					1	2,305,318	2,305,318	
	土工				1	1,939,146	1,939,146	
					1	1,035,824	1,035,824	
	管工				1	775,782	775,782	
φ 75本管工事 (依頼)							(481,450)	
							859,410	
							(523,940)	
							918,850	
	材料費				1	(481,450) 641,290	(481,450) 641,290	
				式	1	(523,940) 664,230	(523,940) 664,230	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	140,766	140,766	
	土工			式	1	172,585	172,585	
					1	77,354	77,354	
	管工			式	1	82,035	82,035	
φ150消火栓設置工事（依頼）							(219,039)	
							378,239	
							(219,039)	
							378,239	
φ150消火栓設置工事（依頼）	材料費				1	(219,039)	(219,039)	
					1	358,069	358,069	
				式	1	(219,039)	(219,039)	
							358,069	
					1	20,170	20,170	
	管工			式	1	20,170	20,170	
給水管接合替工事（依頼）							(816,010)	
							1,754,024	
							(771,678)	
							1,610,539	
					1	357,753	357,753	
	土工			式	1	322,704	322,704	
					1	(816,010)	(816,010)	
					1	1,396,271	1,396,271	
	管工			式	1	(771,678)	(771,678)	
					1	1,287,835	1,287,835	
仮設給水替工事（依頼）							(1,416,971)	
							3,427,403	
							(1,449,057)	
							3,474,758	
					1	1,194,371	1,194,371	
	土工			式	1	1,202,619	1,202,619	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(1,416,971) 2,233,032	(1,416,971) 2,233,032	
	管工			式	1	(1,449,057) 2,272,139	(1,449,057) 2,272,139	
							2,619,675	
φ200本管撤去工事(依頼)							2,618,796	
					1	2,516,979	2,516,979	
	土工			式	1	2,516,979	2,516,979	
					1	142,911	142,911	
	管工			式	1	143,292	143,292	
					1	-40,215	-40,215	
	現場発生品			式	1	-41,475	-41,475	
							381,442	
φ150本管撤去工事(依頼)							385,551	
					1	365,348	365,348	
	土工			式	1	365,348	365,348	
					1	16,094	16,094	
	管工			式	1	20,203	20,203	
							86,979	
φ100本管撤去工事(依頼)							86,979	
					1	83,930	83,930	
	土工			式	1	83,930	83,930	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(10,798,436) 24,039,629	
				式	1		(10,479,002) 23,047,297	
共通仮設費					1		2,723,009	
				式	1		2,691,889	
					1		2,541,000	
				式	1		2,451,000	
			共通仮設費率計算額		1		182,009	
				式	1		240,889	
			共通仮設費 積上額計		1		5,611	
				式	1		5,655	
		運搬費			1		5,611	
				式	1		5,655	
			運搬費		1		176,398	
				式	1		235,234	
			準備費		1		176,398	
				式	1		235,234	
			試験掘工 3箇所		1		26,762,638	
				式	1		25,739,186	
純工事費					1		5,816,000	
				式	1		5,604,000	
		現場管理費		式	1		5,604,000	

