

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和 2 年度	設計書番号	20TS0003-0C0					
施工場所	枚方市楠葉並木2丁目地内						
路線・河川名							
工事名	北部支所等駐車場改修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>           構造物撤去工 一式            敷地造成工 一式            園路広場整備工 一式            管理施設整備工 一式            雨水排水設備工 一式            電気設備工 一式            植栽工 一式            仮設工 一式         </p>
<p>           設 計 金 額            (内 訳)            工 事 価 格            消 費 税 等 相 当 額         </p>	<p>           33,425,700 円             30,387,000 円            3,038,700 円         </p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		2,300,644	費目行	
	構造物撤去工		式	1		1,713,232	工種行	
	作業土工		式	1		17,074	種別行	
	埋戻し 小規模 土砂 流用土		m3	5.4				
	舗装版取壊し工		式	1		269,386	種別行	
	As舗装-1撤去 t=50mm		m2	1,449.8				
	As舗装-2撤去 t=40mm		m2	42.8				
	Co舗装撤去 t=100mm		m2	36.3				
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下		m	20.7				
	点字ブロック撤去 300*300*60		m2	7.0				
	構造物取壊し工		式	1		279,692	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		地先境界ブロック撤去 処分	m	82.2				
		フェンス-1撤去 H1000 ネットフェンス	m	90.0				
		フェンス-2撤去 H1500 ネットフェンス	m	45.9				
		車止め-1撤去 W=850 φ114.3 STK	箇所	2.0				
		車止め-2撤去・復旧 W=700 H=650 STK	箇所	1.0				
		看板撤去	箇所	1.0				
		駒止めブロック-1撤去・復旧 600*180	個	22.0				
		駒止めブロック-2撤去 600*150	個	4.0				
		既設側溝撤去-1 PU180	m	6.1				
		既設側溝撤去-2 PU300	m	7.9				
		排水管撤去-1 VU φ120	m	1.3				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水管撤去-2 VU φ 150	m	24.3				
		排水管撤去-3 VU φ 200	m	10.1				
		ゲート撤去処分 W500*L4500	箇所	2.0				
		運搬処理工	式	1		598,628	種別行	
		アスファルト殻運搬処分	m <sup>3</sup>	74.5				
		コンクリート殻運搬処分 無筋	m <sup>3</sup>	8.2				
		コンクリート殻運搬処分 有筋	m <sup>3</sup>	0.6				
		現場発生品運搬処分	式	1				
		撤去・復旧工	式	1		166,144	種別行	
		散水栓撤去・復旧	箇所	2.0				
		物置小屋修繕工（波板取替）	箇所	1.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		伐採工	式	1		382,308	種別行	
		高木伐採 サクラ 幹周:20cm未満	本	5.0				
		高木伐採 サクラ 幹周:20cm以上30cm未満	本	2.0				
		高木伐採 サクラ 幹周:30cm以上60cm未満	本	3.0				
		中木伐採 キンモクセイ 幹周:20cm未満	本	29.0				
		中木伐採 シヤリンハイ 幹周:20cm未満	本	1.0				
		中木伐採 ヒイキモクセイ 幹周:20cm未満	本	2.0				
		低木伐採 サツツジ 幹周:20cm未満	本	172.0				
		低木伐採 マツガ 幹周:20cm未満	本	26.0				
		伐採木運搬処分	式	1				
		敷地造成工	式	1		587,412	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		掘削工	式	1		217,857	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	101.0				
		路盤嵩上げ工	式	1		170,458	種別行	
		不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生クワッチャンRC-40	m2	1,046.4				
		残土処理工	式	1		199,097	種別行	
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	50.1				
		残土等処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}	m3	50.1				
施設整備			式	1		13,931,652	費目行	
		園路広場整備工	式	1		4,492,065	工種行	
		アスファルト系舗装工	式	1		3,738,810	種別行	
		アスファルト舗装工-1 表層t=50 路盤t=150	m2	1,046.4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		アスファルト舗装工-2 表層t=50 路盤t=150	m2	413.8				
		アスファルト舗装工-3 表層t=40 路盤t=100	m2	54.0				
		透水性アスファルト舗装工 表層t=50 路盤t=150	m2	29.7				
		薄層カー舗装	m2	148.9				
		園路縁石工	式	1		278,444	種別行	
		駒止めブロック（再利用） 600*180	個	20.0				
		駒止めブロック 600*180	個	74.0				
		縁石工 150*150*600	m	10.5				
		舗装復旧工	式	1		19,896	種別行	
		コンクリート補修工 点字ブロック補修	m	7.6				
		マンホール工	式	1		76,060	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		マンホール高さ調整工 既設マンホールφ600	箇所	2.0				
		区画線工	式	1		378,855	種別行	
		区画線工-1 実線 W=150	m	342.2				
		区画線工-2 文字 W=150	箇所	1.0				
		区画線工-3 進行方向記号	箇所	3.0				
		区画線工-4 身障者用駐車桟標示	箇所	1.0				
		区画線工-5 身障者用駐車桟標示+標示無	箇所	1.0				
		区画線工-6 入口標示	箇所	1.0				
		区画線工-7 出口標示	箇所	1.0				
		管理施設整備工	式	1		2,786,551	工種行	
		作業土工	式	1		185,474	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	41.6				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	34.7				
	柵工		式	1		1,510,865	種別行	
		フェンス工-1 H1000	m	86.8				
		フェンス工-2 H1500	m	46.1				
	車止め工		式	1		1,073,792	種別行	
		車止め工-1 φ60.5 H=650 W=700 脱着式 錠付	基	1.0				
		車止め工-2 φ60.5 H=650 W=1500 固定式	基	11.0				
		車止め工-3 φ60.5 H=650 W=1500 脱着式 錠付	基	21.0				
		車止め工-4 φ114.3 H=700 上下式	基	3.0				
		既設車止め復旧 H=650 W=700	基	1.0				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		散水施設工	式	1		16,420	種別行	
		散水栓設置 再利用	箇所	1.0				
		雨水排水設備工	式	1		2,210,172	工種行	
		作業土工	式	1		102,537	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m <sup>3</sup>	28.7				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m <sup>3</sup>	15.9				
		側溝工	式	1		1,815,811	種別行	
		側溝工(A) PU180*180	m	36.5				
		側溝工(B) 現場打側溝180*180	m	5.8				
		側溝工(C) 現場打側溝300*300	m	18.6				
		側溝蓋(A) U180 細目 歩道用	m	1.9				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		側溝蓋(B) W200 細目 T-14	m	5.8				
		側溝蓋(C) W300 細目 T-14 ホルト固定	m	18.6				
		側溝蓋(D) U300 細目 歩道用	m	74.1				
	管渠工		式	1		57,464	種別行	
		管渠工(A) VU φ 150	m	26.4				
		管渠工(B) VU φ 200	m	1.2				
	集水桝工		式	1		234,360	種別行	
		集水桝工(A)-1 現場打集水桝 450*450*450 細目 T-2	箇所	1.0				
		集水桝工(A)-2 現場打集水桝 450*450*450 細目 T-14	箇所	1.0				
		集水桝工(B)-1 現場打集水桝 450*450*650 細目 T-14	箇所	1.0				
		集水桝工(B)-2 現場打集水桝 450*450*330 細目 T-14	箇所	1.0				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		集水桝工(B)-3 プレキャスト集水桝 300*300*420 細目 T-2	箇所	1.0				
		集水桝工(C) 現場打街渠桝 400*450*500 細目 T-2	箇所	1.0				
	電気設備工		式	1		2,456,444	工種行	
	作業土工		式	1		275,502	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	57.7				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	53.9				
	照明設備工		式	1		1,831,950	種別行	
		ハットホル H1-6	箇所	1.0				
		プルボックス設置 縦200*横200*奥行150mm	個	1.0				
		低圧配電盤改造	式	1				
		分電盤	基	1.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		照明灯	箇所	5.0				
		既設照明灯改修	基	1.0				
		電線管路工	式	1		348,992	種別行	
		電線管-1	m	8.5				
		電線管-2	m	5.0				
		電線管-3	m	163.4				
		電線管閉塞	箇所	1.0				
		エントランスキャップ 取付	箇所	1.0				
		電線-1	m	2.0				
		電線-2	m	17.5				
		電線-3	径間	1.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		電線-4	m	42.4				
		電線-5	m	181.1				
		電線-6	径間	1.0				
		埋設ケーブル	m	140.0				
		ダイヤモンド貫通	箇所	2.0				
		外部足場	箇所	1.0				
	植栽工		式	1		307,420	工種行	
		作業土工	式	1		34,276	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	5.8				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	7.5				
		植栽基盤工	式	1		26,193	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土層置換工 t=300	m2	21.4				
		地被類植栽工	式	1		111,720	種別行	
		張芝工 野芝	m2	71.8				
		移植工	式	1		135,231	種別行	
		高木移植工 サクラ	本	2.0				
		中木移植工 キンモクセイ	本	1.0				
		低木移植工 サツキツツジ	株	74.0				
		仮設工	式	1		1,679,000	工種行	
		交通管理工	式	1		1,679,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	146				
		直接工事費	式	1		16,232,296		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(処分費等)				式	1		499,906		
共通仮設費				式	1		1,919,100		
共通仮設費				式	1		7,100		
技術管理費				式	1		7,100		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,912,000		
純工事費				式	1		18,151,396		
現場管理費				式	1		7,413,000		
工事原価				式	1		25,564,396		
一般管理費等				式	1		4,822,604		
工事価格				式	1		30,387,000		
消費税相当額				式	1		3,038,700		

