

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和2年度	設計書番号	20DB09007-0C0					
施工場所	枚方市 招提田近1丁目 地内						
路線・河川名	北部区画第1号線						
工事名	北部区画第1号線道路補修工事(R2-6)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>           構造物撤去工 一式            排水構造物工 一式            舗装工 一式            仮設工 一式              施工延長 L=30.0m         </p>
<p>           設 計 金 額            (内 訳)            工 事 価 格            消 費 税 等 相 当 額         </p>	<p>           3,044,800 円              2,768,000 円            276,800 円         </p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	修繕		式	1		1,338,794	費目行	
		構造物撤去工【昼間】	式	1		80,893	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		80,893	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	62.1				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m <sup>2</sup>	7.3				
		殻運搬処分 As殻	m <sup>3</sup>	0.4				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m <sup>3</sup>	1.0				
		殻運搬処分 Co殻	m <sup>3</sup>	1.0				
		排水構造物工【昼間】	式	1		168,685	工種行	
		作業土工	式	1		26,774	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m <sup>3</sup>	3.9				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		残土運搬処分 廃路盤材	m3	2.2				
		残土運搬処分 砂質土	m3	0.4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.2				
		現場打水路工	式	1		141,911	種別行	
		現場打水路 幅250mm～200mm 高さ450mm 18-8-40(高炉) 一般 養生	m	14.5				
		舗装工【夜間】	式	1		916,716	工種行	
		舗装打換え工	式	1		916,716	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有 り	m2	203.3				
		殻運搬処分 As殻	m3	10.2				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	10.2				
		残土運搬処分 廃路盤材	m3	10.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料無	m2	203.3				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	209.9				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	209.9				
	仮設工		式	1		172,500	工種行	
	交通管理工		式	1		172,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h	人日	6				
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h	人日	6				
	直接工事費		式	1		1,338,794		
	(処分費等)		式	1		150,700		
	共通仮設費		式	1		272,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		272,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純	工	事	費	式	1		1,610,794		
	現	場	管	理	費	式	1	665,000	
工	事	原	価	式	1		2,275,794		
	一	般	管	理	費	等	式	1	492,206
工	事	価	格	式	1		2,768,000		
	消	費	税	相	当	額	式	1	276,800
設	計	価	格	式	1		3,044,800		