

枚方市

部 長	次 長	課 長	課 長 代 理	技 師	技 師 代 理	技 師 補 佐	技 師 補 佐 代 理
設 計 書							
令和 2 年度	設 計 書 番 号	20DEKS01-0C0					
施 工 場 所	枚方市上野 3 丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名	御殿山小倉線						
工 事 名	事業用地伐採工事（御殿山小倉線）						

<p>設 計 大 要</p>	<p>基盤整備 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>18,979,400 円 17,254,000 円 1,725,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基盤整備			式	1		8,983,464	費目行	
	構造物撤去工		式	1		8,822,464	工種行	
	作業土工		式	1		362,701	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	89				
		積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3	89				
	伐採工		式	1		3,330,511	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	2				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	12				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	43				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	16				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	17				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:120cm以上150cm未満	本	13				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:150cm以上180cm未満	本	11				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:180cm以上210cm未満	本	2				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:210cm以上250cm未満	本	4				
	抜根工		式	1		4,292,569	種別行	
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満	本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	12				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	43				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	16				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	17				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:120cm以上150cm未満	本	13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:150cm以上180cm未満	本	11				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:180cm以上210cm未満	本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:210cm以上250cm未満	本	4				
	伐開工		式	1		141,683	種別行	
		伐木・伐竹(伐木除根) 伐竹	m2	572				
		除根(伐木除根)	m2	572				
		集積積込み(機械施工)(伐木除根) 有り	m2	572				
		運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 6.0km以下 良好	m2	572				
	運搬処理工		式	1		695,000	種別行	
		伐採木 枝葉処分	m3	52				
		伐採木 幹処分	m3	35				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		伐採木 根処分	m3	84				
		伐採木 竹幹処分	m3	7				
		伐採木 竹根処分	m3	5				
	仮設工		式	1		161,000	工種行	
	交通管理工		式	1		161,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	14				
直接工事費			式	1		8,983,464		
	(処分費等)		式	1		695,000		
共通仮設費			式	1		1,131,180		
	共通仮設費		式	1		59,180		
	準備費		式	1		59,180		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		1,072,000		
純工事費	式	1		10,114,644		
現場管理費	式	1		4,305,000		
工事原価	式	1		14,419,644		
一般管理費等	式	1		2,834,356		
工事価格	式	1		17,254,000		
消費税相当額	式	1		1,725,400		
設計価格	式	1		18,979,400		