

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和 2 年度	設 計 書 番 号	20DC1004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 黄金野 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	阪今池公園						
工 事 名	阪今池公園施設修繕工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>公園施設撤去工 一式 構造物撤去工 一式 園路整備工 一式 排水設備工 一式 建築施設工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,240,400 円 4,764,000 円 476,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備			式	1		2,418,727	費目行	
	公園施設撤去工		式	1		655,450	工種行	
	公園施設撤去工		式	1		609,409	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	2				
	アスファルト舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	213				
	レンガ舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	96				
	コンクリート舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	86				
	構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m3	1				
	境界ブロック撤去 処分		m	11				
	除根工		式	1		46,041	種別行	
	除根		m2	309				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物撤去工			式	1		313,873	工種行	
運搬処理工			式	1		313,873	種別行	
アスファルト殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好			m3	9				
殻処分 アスファルト			m3	9				
レンガ 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 3.5km以下 良好			m3	7				
殻処分 レンガ			m3	7				
コンクリート殻運搬 機械積込(小規模土工) DID有り 5.0km以下 良好			m3	9				
殻処分 コンクリート塊(無筋)			m3	9				
コンクリート殻運搬 人力積込 DID有り 4.5km以下 良好			m3	1				
殻処分 コンクリート塊(有筋)			m3	1				
根運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 根 DID有り 8.0km以下 良好			m3	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		根処分	m3	1				
	園路整備工		式	1		941,302	工種行	
		透水性舗装工	式	1		596,187	種別行	
		上層路盤(歩道部) 30mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	213				
		上層路盤(歩道部) 120mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	86				
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	299				
		境界ブロック設置工	式	1		345,115	種別行	
		歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170*200*600) 再生クラッシュRC-40 均し基礎 コンクリート無し	m	11				
		地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 再生クラッシュRC-40 均し基礎 コンクリート無し	m	93				
	排水設備工		式	1		133,602	工種行	
		側溝工	式	1		128,950	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			横断工設置 【W=250】	m	5				
			街渠工	式	1		4,652	種別行	
			街渠	m	2				
			建築施設工	式	1		225,000	工種行	
			便所扉取替工	式	1		225,000	種別行	
			扉取替	式	1				
			仮設工	式	1		149,500	工種行	
			交通管理工	式	1		149,500	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	13				
			直接工事費	式	1		2,418,727		
			(処分費等)	式	1		220,600		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設	費		式	1		294,000		
	共通	仮設	費(率計上)	式	1		294,000		
純	工事	費		式	1		2,712,727		
	現場	管理	費	式	1		1,196,000		
工事	原	価		式	1		3,908,727		
	一般	管理	費等	式	1		855,273		
工事	価	格		式	1		4,764,000		
	消費	税	相当額	式	1		476,400		
設計	価	格		式	1		5,240,400		