

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建一9 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 町楠葉1丁目他 地内 路線河川名 : 市道楠葉幹線他 工事名 : 町楠葉1丁目口径200mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 元年度	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②

区 分	金 額	摘 要
工事価格	38,450,000 円	
消費税相当額	3,845,000 円	
工事費	42,295,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIPφ200	m	1.1
	DIPφ150	m	138.4
	DIPφ75	m	7.6
設置工	仕切弁φ150	箇所	9
	仕切弁φ75	箇所	2
	消火栓φ75	箇所	1
撤去工	CIPφ200	m	112
	DIPφ150	m	8
	CIPφ150	m	11
	DIPφ100	m	4
	DIPφ75	m	12
給水管接合替工		箇所	19
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事（依頼）							(2,594,994) 3,480,866	
	材料費			式	1	(2,594,994) 2,768,734	(2,594,994) 2,768,734	
	土工			式	1	51,558	51,558	
	管工			式	1	660,574	660,574	
φ150本管工事（依頼）							(5,269,972) 9,334,164	
	材料費			式	1	(5,269,972) 5,993,022	(5,269,972) 5,993,022	
	土工			式	1	2,305,318	2,305,318	
	管工			式	1	1,035,824	1,035,824	
φ75本管工事（依頼）							(481,450) 859,410	
	材料費			式	1	(481,450) 641,290	(481,450) 641,290	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	140,766	140,766	
	管工			式	1	77,354	77,354	
φ150消火栓設置工事（依頼）							(219,039) 378,239	
	材料費			式	1	(219,039) 358,069	(219,039) 358,069	
	管工			式	1	20,170	20,170	
給水管接合替工事（依頼）							(816,010) 1,754,024	
	土工			式	1	357,753	357,753	
	管工			式	1	(816,010) 1,396,271	(816,010) 1,396,271	
仮設給水替工事（依頼）							(1,416,971) 3,427,403	
	土工			式	1	1,194,371	1,194,371	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(1,416,971) 2,233,032	(1,416,971) 2,233,032	
φ200本管撤去工事（依頼）							2,619,675	
	土工			式	1	2,516,979	2,516,979	
	管工			式	1	142,911	142,911	
	現場発生品			式	1	-40,215	-40,215	
φ150本管撤去工事（依頼）							381,442	
	土工			式	1	365,348	365,348	
	管工			式	1	16,094	16,094	
φ100本管撤去工事（依頼）							86,979	
	土工			式	1	83,930	83,930	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(10,798,436) 24,039,629	
共通仮設費				式	1		2,723,009	
			共通仮設費率計算額	式	1		2,541,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		182,009	
			運搬費	式	1		5,611	
			運搬費	式	1		5,611	
			準備費	式	1		176,398	
			試験掘工 3箇所	式	1		176,398	
純工事費				式	1		26,762,638	
			現場管理費	式	1		5,816,000	

