

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 受-1 建設改良費(受託)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 高田2丁目・茄子作5丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 山之上高田線 他</p> <p>工事名 : 高田茄子作地区土地区画整理事業に伴う口径150mm以下配水管整備工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名： 受託工事関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	33,490,000 円	
消費税相当額	3,349,000 円	
工事費	36,839,000 円	

工 事 概 要

建設改良費 (受託)

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 6 8 . 8
	D I P φ 1 0 0	m	1 6 5 . 9
	D I P φ 7 5	m	2 4 . 2
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	C I P φ 7 5	m	1 6
	H I V P φ 7 5	m	1 1 2
	H I V P φ 5 0	m	6 4
給水管接合替工		箇所	3
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（受託）							(6,013,791) 12,172,943	
	材料費			式	1	(6,000,500) 6,345,000	(6,000,500) 6,345,000	
	土工			式	1	4,357,403	4,357,403	
	管工			式	1	(13,291) 1,470,540	(13,291) 1,470,540	
φ100本管工事（受託）							(1,424,260) 3,187,382	
	材料費			式	1	(1,424,260) 1,487,280	(1,424,260) 1,487,280	
	土工			式	1	1,134,570	1,134,570	
	管工			式	1	565,532	565,532	
φ75本管工事（受託）							(747,974) 1,399,712	
	材料費			式	1	(747,974) 951,734	(747,974) 951,734	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	288,717	288,717	
	管工			式	1	159,261	159,261	
φ150消火栓設置工事 (受託)							(591,198) 1,058,165	
	材料費			式	1	(591,198) 1,008,288	(591,198) 1,008,288	
	管工			式	1	49,877	49,877	
φ100消火栓設置工事 (受託)							(271,366) 425,804	
	材料費			式	1	(271,366) 410,396	(271,366) 410,396	
	管工			式	1	15,408	15,408	
給水管接合替工事 (受託)							(75,959) 176,179	
	土工			式	1	51,173	51,173	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(75,959) 125,006	(75,959) 125,006	
仮設給水替工事（受託）							(162,797) 832,738	
	土工			式	1	466,387	466,387	
	管工			式	1	(162,797) 366,351	(162,797) 366,351	
φ75本管撤去工事（受託）							290,159	
	土工			式	1	221,140	221,140	
	管工			式	1	71,014	71,014	
	現場発生品			式	1	-1,995	-1,995	
φ50本管撤去工事（受託）							21,494	
	管工			式	1	21,494	21,494	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(9,287,345) 20,864,076	
共通仮設費				式	1		2,287,044	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,286,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		1,044	
		運搬費		式	1		1,044	
			運搬費	式	1		1,044	
純工事費				式	1		23,151,120	
	現場管理費			式	1		5,135,000	
		現場管理費率計算額		式	1		5,135,000	
工事原価				式	1		28,286,120	

