

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-11 建設改良費 (依頼) : : : : 工事場所 : 枚方市 町楠葉1丁目 地内 路線河川名 : 市道町楠葉第1号線 工事名 : 町楠葉1丁目口径75mm配水管移設工事 (第104工区) : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	9,420,000 円	
消費税相当額	942,000 円	
工事費	10,362,000 円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	4 1 . 0
	P E φ 7 5	m	1 3 . 3
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 7 5	m	4 0
	P E φ 7 5	m	1 3
	P E φ 4 0	m	8
	H I V P φ 4 0	m	2
給水管接合替工		箇所	3
仮設給水替工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（依頼）							( 889,530 ) 2,009,087	
	材料費			式	1	( 889,530 ) 1,141,610	( 889,530 ) 1,141,610	
	土工			式	1	618,830	618,830	
	管工			式	1	248,647	248,647	
φ75消火栓設置工事（依頼）							( 374,880 ) 681,300	
	材料費			式	1	( 374,880 ) 652,940	( 374,880 ) 652,940	
	管工			式	1	28,360	28,360	
給水管接合替工事（依頼）							( 349,191 ) 580,524	
	材料費			式	1	( 166,516 ) 166,516	( 166,516 ) 166,516	
	土工			式	1	125,941	125,941	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 182,675 ) 288,067	( 182,675 ) 288,067	
φ75仮設本管工事（依頼）							( 303,092 ) 912,039	
	土工			式	1	415,358	415,358	
	管工			式	1	( 303,092 ) 496,681	( 303,092 ) 496,681	
仮設給水替工事（依頼）							( 25,746 ) 76,990	
	管工			式	1	( 25,746 ) 76,990	( 25,746 ) 76,990	
φ75本管撤去工事（依頼）							672,380	
	土工			式	1	613,541	613,541	
	管工			式	1	63,774	63,774	
	現場発生品			式	1	-4,935	-4,935	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 1,942,439 ) 5,516,618	
共通仮設費				式	1		704,826	
		共通仮設費率計算額		式	1		704,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		826	
		運搬費		式	1		826	
			運搬費	式	1		826	
純工事費				式	1		6,221,444	
		現場管理費		式	1		1,544,000	
		現場管理費率計算額		式	1		1,544,000	
工事原価				式	1		7,765,444	

