

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 受-1 建設改良費(受託) : : : : : 工事場所 : 枚方市 高田2丁目・茄子作5丁目 地内 路線河川名 : 市道 山之上高田線 他 工事名 : 高田茄子作地区土地区画整理事業に伴う口径150mm以下配水管整備工事 : :	決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 受託工事関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	33,490,000 円	34,610,000 円	1,120,000 円
消費税相当額	3,349,000 円	3,461,000 円	112,000 円
工事費	36,839,000 円	38,071,000 円	1,232,000 円

工 事 概 要

建設改良費 (受託)

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 6 8 . 8	3 7 7 . 6
	D I P φ 1 0 0	m	1 6 5 . 9	1 6 3 . 5
	D I P φ 7 5	m	2 4 . 2	2 6 . 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5	5
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	4	4
撤去工	C I P φ 7 5	m	1 6	1 6
	H I V P φ 7 5	m	1 1 2	1 1 2
	H I V P φ 5 0	m	6 4	6 4
給水管接合替工		箇所	3	3
仮設給水替工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（受託）							( 6,013,791 )	
							12,172,943	
φ150本管工事（受託）							( 6,491,648 )	
							12,671,724	
	材料費				1	( 6,000,500 )	( 6,000,500 )	
						6,345,000	6,345,000	
				式	1	( 6,478,357 )	( 6,478,357 )	
						6,800,807	6,800,807	
	土工				1	4,357,403	4,357,403	
				式	1	4,300,064	4,300,064	
	管工				1	( 13,291 )	( 13,291 )	
						1,470,540	1,470,540	
				式	1	( 13,291 )	( 13,291 )	
						1,570,853	1,570,853	
φ100本管工事（受託）							( 1,424,260 )	
							3,187,382	
φ100本管工事（受託）							( 1,398,670 )	
							3,145,471	
	材料費				1	( 1,424,260 )	( 1,424,260 )	
						1,487,280	1,487,280	
				式	1	( 1,398,670 )	( 1,398,670 )	
						1,461,690	1,461,690	
	土工				1	1,134,570	1,134,570	
				式	1	1,118,808	1,118,808	
	管工				1	565,532	565,532	
				式	1	564,973	564,973	
φ75本管工事（受託）							( 747,974 )	
							1,399,712	
φ75本管工事（受託）							( 680,168 )	
							1,611,161	
	材料費				1	( 747,974 )	( 747,974 )	
						951,734	951,734	
				式	1	( 680,168 )	( 680,168 )	
						883,928	883,928	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	288,717	288,717	
	土工			式	1	533,014	533,014	
					1	159,261	159,261	
	管工			式	1	194,219	194,219	
φ150消火栓設置工事（受託）							( 591,198 )	
							1,058,165	
							( 584,198 )	
							1,059,086	
材料費					1	( 591,198 )	( 591,198 )	
						1,008,288	1,008,288	
				式	1	( 584,198 )	( 584,198 )	
						1,001,288	1,001,288	
					1	49,877	49,877	
	管工			式	1	57,798	57,798	
φ100消火栓設置工事（受託）							( 271,366 )	
							425,804	
							( 271,366 )	
							425,804	
材料費					1	( 271,366 )	( 271,366 )	
						410,396	410,396	
				式	1	( 271,366 )	( 271,366 )	
						410,396	410,396	
					1	15,408	15,408	
	管工			式	1	15,408	15,408	
給水管接合替工事（受託）							( 75,959 )	
							176,179	
							( 80,367 )	
							134,780	
土工					1	51,173	51,173	
				式	1	14,551	14,551	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	( 75,959 ) 125,006	( 75,959 ) 125,006	
				式	1	( 80,367 ) 120,229	( 80,367 ) 120,229	
仮設給水替工事 (受託)							( 162,797 ) 832,738	
							( 162,797 ) 832,738	
	土工				1	466,387	466,387	
				式	1	466,387	466,387	
	管工				1	( 162,797 ) 366,351	( 162,797 ) 366,351	
				式	1	( 162,797 ) 366,351	( 162,797 ) 366,351	
φ75本管撤去工事 (受託)							( 0 ) 290,159	
							( 7,918 ) 321,832	
	材料費				0	0 0	0 0	
				式	1	( 7,918 ) 7,918	( 7,918 ) 7,918	
	土工				1	221,140	221,140	
				式	1	239,736	239,736	
	管工				1	71,014	71,014	
				式	1	76,173	76,173	
	現場発生品				1	-1,995	-1,995	
				式	1	-1,995	-1,995	
φ50本管撤去工事 (受託)							21,494	
							21,494	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 9,287,345 )	
				式	1		20,864,076	
共通仮設費					1		( 9,677,132 )	
				式	1		21,598,340	
共通仮設費率計算額					1		2,287,044	
				式	1		2,351,044	
共通仮設費 積上額計					1		2,286,000	
				式	1		2,350,000	
運搬費		運搬費			1		1,044	
				式	1		1,044	
運搬費			運搬費		1		1,044	
				式	1		1,044	
純工事費					1		23,151,120	
				式	1		23,949,384	
現場管理費					1		5,135,000	
				式	1		5,296,000	
現場管理費率計算額					1		5,135,000	
				式	1		5,296,000	
工事原価					1		28,286,120	
				式	1		29,245,384	

