

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
<p>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日</p>							
<h1>変更設計書</h1>							
令和2年度	設計書番号	20DC1004-1C0					
施工場所	枚方市 黄金野1丁目 地内						
路線・河川名	阪今池公園						
工事名	阪今池公園施設修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	公園施設撤去工 一式 構造物撤去工 一式 園路整備工 一式 排水設備工 一式 建築施設工 一式 仮設工 一式	公園施設撤去工 一式 構造物撤去工 一式 園路整備工 一式 排水設備工 一式 建築施設工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	5,240,400 円 4,764,000 円 476,400 円	5,704,600 円 5,186,000 円 518,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 4,653,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 4,230,000 円 消費税等相当額 423,000 円	変更契約金額 (税込み) 5,064,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 4,604,000 円 消費税等相当額 460,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備	式	1		2,418,727	費目行	
		1		2,637,392		
公園施設撤去工	式	1		655,450	工種行	
		1		681,140		
公園施設撤去工	式	1		609,409	種別行	
		1		635,099		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2				
アスファルト舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	213				
レンガ舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	96				
コンクリート舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	86				
大型ブレイカ(ベースマシン含む)(賃料) 0.1m3ベースマシン含む	日					
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1				
境界ブロック撤去 処分	m	11				
除根工	式	1		46,041	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
除根	m2	309				
構造物撤去工	式	1		313,873	工種行	
		1		364,501		
運搬処理工	式	1		313,873	種別行	
		1		364,501		
アスファルト殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好	m3	9				
殻処分 アスファルト	m3	9				
レンガ殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 3.5km以下 良好	m3	7				
殻処分 レンガ	m3	7				
コンクリート殻運搬 機械積込(小規模土工) DID有り 5.0km以下 良好	m3	9				
		15				
殻処分 コンクリート塊(無筋)	m3	9				
		15				
コンクリート殻運搬 人力積込 DID有り 4.5km以下 良好	m3	1				
殻処分 コンクリート塊(有筋)	m3	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
根運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 根 DID有り 8.0km以下 良好	m3	1				
根処分	m3	1				
園路整備工	式	1		941,302	工種行	
		1		1,083,649		
透水性舗装工	式	1		596,187	種別行	
		1		738,534		
上層路盤(歩道部) 30mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	213				
上層路盤(歩道部) 120mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	86				
		0				
上層路盤(歩道部) 200mm 2層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	86				
		86				
透水性アスファルト舗装 1.4m以上 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	299				
		299				
境界ブロック設置工	式	1		345,115	種別行	
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170*200*600) 再生クラッシュランRC-40 均し基礎コンクリート無し	m	11				
地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 再生クラッシュランRC-40 均し基礎コンクリート無し	m	93				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
排水設備工	式	1		133,602	工種行	
側溝工	式	1		128,950	種別行	
横断工設置 【W=250】	m	5				
街渠工	式	1		4,652	種別行	
街渠	m	2				
建築施設工	式	1		225,000	工種行	
便所扉取替工	式	1		225,000	種別行	
扉取替	式	1				
仮設工	式	1		149,500	工種行	
交通管理工	式	1		149,500	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費	式	1		2,418,727		
		1		2,637,392		
(処分費等)	式	1		220,600		
		1		248,800		
共通仮設費	式	1		294,000		
		1		319,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		294,000		
		1		319,000		
純工事費	式	1		2,712,727		
		1		2,956,392		
現場管理費	式	1		1,196,000		
		1		1,300,000		
工事原価	式	1		3,908,727		
		1		4,256,392		
一般管理費等	式	1		855,273		
		1		929,608		
工事価格	式	1		4,764,000		
		1		5,186,000		
消費税相当額	式	1		476,400		
		1		518,600		
設計価格	式	1		5,240,400		
		1		5,704,600		