

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
令和2年度	設計書番号	20DC1002-1C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘4丁目 地内						
路線・河川名	香里ヶ丘中央公園						
工事名	香里ヶ丘中央公園駐車場改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	基盤整備 公園土工 一式 擁壁工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 構造物撤去工 一式 植栽 植栽工 一式 施設整備 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 仮設工 一式	基盤整備 公園土工 一式 擁壁工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 構造物撤去工 一式 植栽 植栽工 一式 施設整備 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	24,816,000 円	29,145,600 円
工 事 価 格	22,560,000 円	26,496,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,256,000 円	2,649,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 22,047,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 20,043,000 円 消費税等相当額 2,004,300 円	変更契約金額 (税込み) 25,892,900 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 23,539,000 円 消費税等相当額 2,353,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		5,711,075	費目行	
				1		6,853,428		
公園土工			式	1		1,710,674	工種行	
				1		1,733,388		
		小規模造成工	式	1		520,678	種別行	
				1		531,124		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	184				
		路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	36				
		床掘り 土砂 小規模	m3	96				
				100				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	41				
				42				
		残土処理工	式	1		1,189,996	種別行	
				1		1,202,264		
		土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好</small>	m3	194				
				196				
		残土等処分 投棄料砂質土(4t車)	m3	194				
				196				
擁壁工			式	1		2,656,580	工種行	
				1		2,690,210		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		場所打擁壁工(構造物単位)	式	1		2,656,580	種別行	
				1		2,690,210		
		重力式擁壁 (RW-1) L=12.48m 平均H=0.736m	箇所	1				
		重力式擁壁 (RW-5) L=20.00m 平均H=1.261m	箇所	1				
		重力式擁壁 (RW-9) L=12.40m 平均H=1.913m	箇所	1				
		重力式擁壁 (RW-12) L=9.76m 平均H=2.177m	箇所	1				
		レンガウオール 平均H=0.830m	m	3				
				3				
	公園施設等撤去・移設工		式	1		877,964	工種行	
				1		1,398,373		
	公園施設撤去工		式	1		413,541	種別行	
				1		933,950		
		アスファルト舗装版破碎 t=50	m2	424				
				0				
		コンクリートタイル舗装版破碎 t=200	m2	85				
				546				
		地先境界ブロック撤去 処分	m	14				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		歩車道境界ブロック撤去 処分	m	108				
		レガ縁石ブロック撤去 処分	m	30				
		土留め撤去	m	36				
		レガウォール撤去	m	20				
		U型側溝撤去	m	5				
		集水柵撤去	基	3				
		車止め撤去 角型	基	4				
		車止め撤去 丸型	基	3				
		手すり撤去	m	22				
		舗装版破碎積込	m2	33 0				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	33				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	移設工		式	1		18,436	種別行	
	照明灯撤去 再利用		基	1				
	倉庫撤去 再利用		基	1				
	伐採工		式	1			種別行	
	支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満		本	225				
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満		本	225				
	支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満		本	1				
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満		本	1				
	支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満		本	7				
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満		本	7				
	支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満		本	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	2				
	構造物撤去工		式	1		465,857	工種行	
				1		1,031,457		
	運搬処理工		式	1		465,857	種別行	
				1		1,031,457		
		コンクリート殻運搬 コンクリート 有 10.5km以下 良好	m3	21				
				122				
		殻処分 コンクリート塊(無筋)	m3	17				
				118				
		殻処分 コンクリート塊(有筋)	m3	4				
		アスファルト殻運搬 アスファルト 有 10.5km以下 良好	m3	21				
				0				
		殻処分 アスファルト塊(掘削)	m3	21				
				0				
		レンガ 殻運搬 レンガ 有 6.0km以下 良好	m3	2				
		殻処分 レンガ 塊	m3	2				
		スクラップ 運搬 ルーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		伐採木運搬 木材有 5.5km以下 良好	m3	26				
		伐採木処分 木材	m3	26				
植栽			式	1		15,844	費目行	
	植栽工		式	1		15,844	工種行	
		高木植栽工	式	1		15,844	種別行	
		高木植栽工 幹周10≦C<15cm 人力 植栽割増あり 改良材あり 支柱設置しない 常緑広葉樹(高木)ケツケシユ 高1.0m(国交省)	本	2				
施設整備			式	1		6,259,678	費目行	
				1		7,474,502		
	雨水排水設備工		式	1		320,748	工種行	
				1		510,948		
	側溝工		式	1		190,200	種別行	
		現場打ち側溝 W300 T-14	m	5				
	管渠工		式	1			種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		塩化ビニール管布設 VUφ200	m	28				
		集水桝・マンホール工	式	1		186,740	種別行	
		集水桝 歩道用 500×400 T-2	基	1				
		集水桝 車道用 500×400 T-14	基	2				
	電気設備工		式	1		66,103	工種行	
				1		370,903		
		照明設備工	式	1		50,470	種別行	
				1		214,770		
		照明灯設置 流用品	基	1				
				1				
		引込柱設置 H6300 基礎□400×1100	基	1				
				1				
		電線管路工	式	1		15,633	種別行	
				1		156,133		
		FEP新設 地中 1条 30mm	m	7				
		埋設標識シート敷設 幅150mm*長50m ポリエチレンクロス 2倍 水抜穴無	m	7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		ケーブル及び電線配線 新設 管内配線 20mm以下	m	9				
		電力ケーブル接続 低圧 82-JB1Y分岐接続600V	箇所	1				
		ハンドホール設置工 H1-6□600×600 S8K-60 φ600	基	1				
	園路広場整備工		式	1		4,375,695	工種行	
				1		4,891,709		
	アスファルト舗装工		式	1		1,531,224	種別行	
		上層路盤 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	680				
		表層 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	680				
	コンクリート系舗装工		式	1		135,489	種別行	
				1		683,580		
		上層路盤 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	22				
				45				
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	m2	22				
				59				
		間詰コンクリート 18-8-25(20) (高炉)	m2	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		景観舗装 ストリートプリント コンクリート面	式	1				
		園路縁石工	式	1		551,665	種別行	
				1		519,588		
		コンクリート縁石 (B-1) 150/170*200*600 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	m	14				
				12				
		コンクリート縁石 (B-2) 180/205*250*600 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	m	66				
				54				
		コンクリート縁石 (地先) 150*150*600 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	m	3				
				14				
		区画線工	式	1		52,997	種別行	
		溶融式区画線 (W150) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	m	7				
		溶融式区画線 (W100) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・10cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	m	21				
		溶融式区画線 (W100) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・10cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有 含有量15	m	168				
		階段工	式	1		2,104,320	種別行	
		手すり H850 2段	m	48				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管理施設整備工				式	1		968,332	工種行	
					1		1,015,542		
柵工				式	1		832,558	種別行	
		フェンス-1 メッシュフェンス H=1100 独立基礎		m	24				
		フェンス-1 メッシュフェンス H=1100 建込基礎		m	54				
		フェンス-2 メッシュフェンス H=1200 独立基礎		m	22				
車止め工				式	1		135,774	種別行	
					1		182,984		
		車止めポスト ピラー型 固定式 設置		本	2				
					2				
		車止めポスト 横型 取外し式 設置		本	1				
		タイヤ止めブロック		基	34				
建築施設組立設置工				式	1		22,800	工種行	
倉庫工				式	1		22,800	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			倉庫設置 再利用	基	1				
	仮設工			式	1		506,000	工種行	
					1		662,600		
		土留め工		式				種別行	
					1		156,600		
		土のう工 仕拵・積立		袋					
					200				
		交通管理工		式	1		506,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	44				
直接工事費				式	1		11,986,597		
					1		14,343,774		
	(処分費等)			式	1		1,154,996		
					1		1,539,636		
共通仮設費				式	1		1,537,100		
					1		1,761,100		
共通仮設費				式	1		172,100		
	技術管理費			式	1		172,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		1,365,000		
					1		1,589,000		
純工事費				式	1		13,523,697		
					1		16,104,874		
現場管理費				式	1		5,461,000		
					1		6,287,000		
工事原価				式	1		18,984,697		
					1		22,391,874		
一般管理費等				式	1		3,577,734		
					1		4,106,557		
諸経費対象外				式	1		-2,431		
工事価格				式	1		22,560,000		
					1		26,496,000		
消費税相当額				式	1		2,256,000		
					1		2,649,600		
設計価格				式	1		24,816,000		
					1		29,145,600		