

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-12 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 長尾家具町4丁目、長尾北町3丁目 地内 路線河川名 : 府道 長尾八幡線 他 工事名 : 長尾家具町4丁目口径200mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	21,550,000 円	23,630,000 円	2,080,000 円	
消費税相当額	2,155,000 円	2,363,000 円	208,000 円	
工事費	23,705,000 円	25,993,000 円	2,288,000 円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ200	m	44.1	44.1
	DIPφ150	m	7.7	7.7
設置工	仕切弁φ200	箇所	2	2
	仕切弁φ150	箇所	2	2
	消火栓φ75	箇所	1	1
撤去工	DIPφ200	m	33	33
	DIPφ150	m	35	35
	鋼管φ150	m	17	17
	DIPφ75	m	15	15
給水管接合替工		箇所	2	2
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事 (依頼)							( 3,616,007 )	
							5,391,646	
φ 200本管工事 (依頼)							( 3,616,007 )	
							5,508,745	
φ 200本管工事 (依頼)	材料費				1	( 3,616,007 )	( 3,616,007 )	
						3,892,517	3,892,517	
φ 200本管工事 (依頼)	材料費			式	1	( 3,616,007 )	( 3,616,007 )	
						3,892,517	3,892,517	
φ 200本管工事 (依頼)	土工				1	810,204	810,204	
				式	1	902,466	902,466	
φ 200本管工事 (依頼)	管工				1	688,925	688,925	
				式	1	713,762	713,762	
φ 150本管工事 (依頼)							( 1,941,313 )	
							3,024,663	
φ 150本管工事 (依頼)							( 1,941,313 )	
							3,262,904	
φ 150本管工事 (依頼)	材料費				1	( 1,941,313 )	( 1,941,313 )	
						2,221,893	2,221,893	
φ 150本管工事 (依頼)	材料費			式	1	( 1,941,313 )	( 1,941,313 )	
						2,221,893	2,221,893	
φ 150本管工事 (依頼)	土工				1	199,928	199,928	
				式	1	319,599	319,599	
φ 150本管工事 (依頼)	管工				1	602,842	602,842	
				式	1	721,412	721,412	
φ 200消火栓設置工事 (依頼)							( 215,807 )	
							373,175	
φ 200消火栓設置工事 (依頼)							( 215,807 )	
							373,175	
φ 200消火栓設置工事 (依頼)	材料費				1	( 215,807 )	( 215,807 )	
						354,837	354,837	
φ 200消火栓設置工事 (依頼)	材料費			式	1	( 215,807 )	( 215,807 )	
						354,837	354,837	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	18,338	18,338	
	管工			式	1	18,338	18,338	
給水管接合替工事（依頼）							( 71,295 )	
							86,582	
							( 71,295 )	
							86,582	
					1	5,600	5,600	
	土工			式	1	5,600	5,600	
					1	( 71,295 )	( 71,295 )	
					1	80,982	80,982	
	管工			式	1	( 71,295 )	( 71,295 )	
							80,982	
φ200本管撤去工事（依頼）							565,039	
							696,831	
					1	526,984	526,984	
	土工			式	1	651,567	651,567	
					1	62,625	62,625	
	管工			式	1	69,834	69,834	
					1	-24,570	-24,570	
	現場発生品			式	1	-24,570	-24,570	
φ150本管撤去工事（依頼）							803,594	
							954,131	
					1	757,831	757,831	
	土工			式	1	901,747	901,747	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 5,844,422 )	
				式	1		13,022,207	
共通仮設費					1		( 5,844,422 )	
				式	1		14,255,616	
共通仮設費					1		1,585,000	
				式	1		1,744,000	
		共通仮設費率計算額			1		1,585,000	
				式	1		1,744,000	
純工事費					1		14,607,207	
				式	1		15,999,616	
			現場管理費		1		3,421,000	
				式	1		3,798,000	
		現場管理費率計算額			1		3,421,000	
				式	1		3,798,000	
工事原価					1		18,028,207	
				式	1		19,797,616	
			一般管理費等		1		3,521,793	
				式	1		3,832,384	
		一般管理費率計算額			1		3,515,000	
				式	1		3,825,000	
		契約保証費			1		7,141	
				式	1		7,862	

