

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DC1010-1C0					
施工場所	枚方市伊加賀西町地内						
路線・河川名	伊加賀西町緩衝緑地						
工事名	伊加賀西町緩衝緑地改修工事						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	基盤整備 ・敷地造成工 一式 ・擁壁工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・公園施設等撤去・移設工 一式 ・植栽工 一式 施設整備 ・給水設備工 一式 ・雨水排水設備工 一式 ・電気設備工 一式 ・園路広場整備工 一式 ・修景施設整備工 一式 ・サービス施設整備工 一式 ・管理施設整備工 一式		基盤整備 ・敷地造成工 一式 ・擁壁工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・公園施設等撤去・移設工 一式 ・植栽工 一式 施設整備 ・給水設備工 一式 ・雨水排水設備工 一式 ・電気設備工 一式 ・園路広場整備工 一式 ・修景施設整備工 一式 ・サービス施設整備工 一式 ・管理施設整備工 一式	
設 計 金 額	21,679,900 円		22,937,200 円	
(内 訳)				
工 事 価 格	19,709,000 円		20,852,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	1,970,900 円		2,085,200 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 19,195,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 17,450,000 円 消費税等相当額 1,745,000 円		変更契約金額 (税込み) 20,307,100 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 18,461,000 円 消費税等相当額 1,846,100 円	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基盤整備		式	1		2,610,162	費目行	
			1		3,104,172		
公園土工		式	1		120,552	工種行	
小規模造成工		式	1		108,848	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	70.4				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	53.3				
法面整形工		式	1		11,704	種別行	
法面整形 切土部 現場制約無 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	12.4				
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	4.7				
擁壁工		式	1		455,059	工種行	
作業土工		式	1		59,989	種別行	
床掘り 土砂 小規模		m3	16.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	9.7				
コンクリート擁壁工	式	1		395,070	種別行	
コンクリート擁壁	箇所	1				
構造物撤去工	式	1		598,669	工種行	
土砂撤去工	式	1		24,338		種別行
土砂撤去（橋梁部）	m3	4.4				
土砂撤去（U字溝部）	m	48				
構造物取壊し工	式	1		574,331	種別行	
管理用門扉撤去	箇所	1				
ネットフェンス撤去（H=1250mm）	m	11				
ネットフェンス撤去（H=1200mm）	m	92				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
メッシュフェンス撤去 (H=1200mm)	m	20				
布基礎撤去	m	20				
門扉-1撤去 (H=1200mm) (W=3000)	箇所	1				
門扉-2撤去 (H=1200mm) (W=3000mm)	箇所	1				
コンクリート縁石撤去	m	81				
既設側溝-1撤去	m	30				
既設側溝-2撤去	m	28				
既設柵撤去 450*450, PC柵	箇所	2				
排水管撤去	m	13				
散水栓撤去 (流用)	箇所	1				
運搬処分 コンクリート塊 (無筋)	m ³	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
運搬処分 コンクリート塊 (有筋)	m3	2.7				
残土運搬処分	m3	50.5				
公園施設等撤去・移設工	式	1		903,730	工種行	
		1		1,358,090		
伐採工	式	1		903,730	種別行	
		1		1,314,980		
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	3				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	13				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	695				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	7				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	6				
一般樹木剪定整枝工 (リフト車付)	式	1			種別行	
		3				
一般樹木剪定整枝 (リフト車付) 幹周 120cm以上	本	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
植栽工		式	1		532,152	工種行	
			1		571,802		
高木植栽工		式	1		102,200	種別行	
	高木植栽工 幹周C<15cm 人力 植栽割増あり 支柱設置する (イロハモミジ)	本	1				
	高木植栽工 幹周C<15cm 人力 植栽割増あり 支柱設置する (ソメイヨシノ)	本	3				
	高木植栽工 幹周C<15cm 人力 植栽割増あり 支柱設置する (サルスベリ)	本	1				
	高木植栽工 幹周C<15cm 人力 植栽割増あり 支柱設置する (ロウバイ)	本	1				
中低木植栽工		式	1		7,546	種別行	
	公園植栽(植樹)アジサイ 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改無 植樹割増有	本	3				
	公園植栽(植樹)クチナシ 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改無 植樹割増有	本	5				
	公園植栽(植樹)ナンテン 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改無 植樹割増有	本	1				
地被類植栽工		式	1		422,406	種別行	
			1		462,056		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	張芝工 べり張 芝串有 野芝	m2	270.6				
			296.0				
施設整備		式	1		7,575,423	費目行	
			1		7,719,198		
給水設備工		式	1		55,499	工種行	
	作業土工	式	1		24,415	種別行	
	床掘り 土砂 小規模	m3	4.9				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	4.9				
	散水施設工	式	1		7,738	種別行	
	散水施設工 (移設)	基	1				
	給水管路工	式	1		23,346	種別行	
	給水管路工	m	18				
雨水排水設備工		式	1		2,159,078	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
作業土工		式	1		355,410	種別行	
床掘り 土砂 小規模		m3	89.6				
埋戻し 小規模 土砂		m3	60.8				
側溝工		式	1		496,655	種別行	
側溝工 (A)		m	7.6				
側溝工 (B)		m	4.3				
側溝工 (C)		m	29.3				
管渠工		式	1		618,503	種別行	
管渠工 (A) VP φ 100		m	24.2				
管渠工 (B) VP φ 150		m	6.5				
管渠工 (C) VP φ 200		m	38.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	暗渠排水工 (A)有孔ダブル管φ100	m	16.2				
	暗渠排水工 (B)有孔ダブル管φ100	m	32				
	流末処理工	箇所	1				
	集水柵工	式	1		688,510	種別行	
	集水柵A-1 450*450*820	箇所	1				
	集水柵A-2 450*450*750	箇所	1				
	集水柵A-3 600*600*980	箇所	1				
	集水柵A-4 600*600*1140	箇所	1				
	集水柵A-5 450*450*540	箇所	1				
	集水柵B-1 300*300*450	箇所	1				
	集水柵B-2 300*300*650	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	集水桝B-3 300*300*560	箇所	1				
	集水桝B-4 300*300*560	箇所	1				
	集水桝B-5 300*300*710	箇所	1				
	集水桝B-6 300*300*560	箇所	1				
	集水桝B-7 300*300*560	箇所	1				
	集水桝B-8 300*300*330	箇所	1				
	電気設備工	式	1		732,175	工種行	
	作業土工	式	1		68,679	種別行	
	床掘り 土砂 小規模	m3	14.1				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	13.6				
	照明設備工	式	1		558,600	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	照明灯	基	2				
	既設照明灯 (改修)	基	1				
	電気管路工	式	1		104,896	種別行	
	電線管	m	40.7				
	電線	m	42.5				
	埋設シート	m	36.5				
	園路広場整備工	式	1		2,758,015	工種行	
			1		2,871,610		
	作業土工	式	1		28,010	種別行	
	床掘り 土砂 小規模	m3	6.7				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	5				
	アスファルト系舗装工	式	1		872,399	種別行	
			1		978,544		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
自然色アスファルト舗装A-1.5	m2	20.1				
		20.1				
自然色アスファルト舗装A-2.3.4	m2	63.6				
		63.6				
自然色アスファルト舗装B	m2	97.6				
		97.6				
コンクリート系舗装工	式	1		732,480	種別行	
平板ブロック舗装-1	m2	36.1				
平板ブロック舗装-2	m2	9.7				
園路縁石工	式	1		667,726	種別行	
		1		675,176		
縁石工-1	m	2.8				
縁石工-2	m	12.0				
縁石工-3	m	13.4				
舗装見切り材 アスファルトエッジ t=50	m	117.8				
		120.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
階段工	式	1		457,400	種別行	
コンクリート階段 10段	箇所	1				
修景施設整備工	式	1		281,072	工種行	
作業土工	式	1		15,772		種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	3.8				
埋戻し 小規模 土砂	m3	2.8				
花壇工	式	1		265,300	種別行	
小端積み花壇	箇所	1				
サービス施設整備工	式	1		408,957	工種行	
作業土工	式	1		7,157		種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	1.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1.4				
ベンチ・テーブル工	式	1		401,800	種別行	
ベンチ	基	2				
管理施設整備工	式	1		743,627	工種行	
		1		773,807		
門扉工	式	1		70,230	種別行	
片開門扉	箇所	1				
柵工	式	1		673,397	種別行	
		1		703,577		
フェンス-1	m	57.3				
フェンス-2	箇所	1				
転落防止柵-1	m	4.9				
転落防止柵-2	m	4.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
転落防止柵-3	m	3				
仮設工	式	1		437,000	工種行	
交通管理工	式	1		437,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	38				
直接工事費	式	1		10,185,585		
	式	1		10,823,370		
(処分費等)	式	1		254,810		
共通仮設費	式	1		1,261,100		
	式	1		1,332,100		
共通仮設費	式	1		7,100		
技術管理費	式	1		7,100		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,254,000		
	式	1		1,325,000		
純工事費	式	1		11,446,685		
	式	1		12,155,470		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1		4,987,000		
		1		5,252,000		
工事原価	式	1		16,433,685		
		1		17,407,470		
一般管理費等	式	1		3,275,315		
		1		3,444,530		
工事価格	式	1		19,709,000		
		1		20,852,000		
消費税相当額	式	1		1,970,900		
		1		2,085,200		
設計価格	式	1		21,679,900		
		1		22,937,200		