

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20GK2405-1C0					
施工場所	枚方市 西船橋2丁目 地内						
路線・河川名							
工事名	西船橋2丁目地区護岸整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	河川土工 一式 護岸基礎工 一式 法覆護岸工 一式 構造物撤去復旧工 一式 仮設工 一式	河川土工 一式 護岸基礎工 一式 法覆護岸工 一式 構造物撤去復旧工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	19,686,700 円	23,174,800 円
(内 訳)		
工 事 価 格	17,897,000 円	21,068,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,789,700 円	2,106,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 17,264,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 15,695,000 円 消費税等相当額 1,569,500 円	変更契約金額 (税込み) 20,322,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 18,475,000 円 消費税等相当額 1,847,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
築堤・護岸			式	1		9,085,262	費目行	
				1		10,600,944		
河川土工			式	1		576,230	工種行	
				1		1,707,135		
		掘削工	式	1		174,890	種別行	
				1		263,035		
		掘削 掘削(矢板背面)	m3	30				
				115				
		河床掘削	m3	35				
		掘削補助機械搬入搬出	回	1				
		埋戻工	式	1		215,118	種別行	
				1		757,938		
		埋戻(流用土) 護岸上部	m3	24				
				0				
		埋戻 (改良土)	m3					
				94				
		河床埋戻	m3	13				
		整形仕上げ工	式	1		40,986	種別行	
				1		112,862		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		法面整形	m2	34.5				
		法面整形（機械築立土羽整形）	m2	120.8				
		作業残土処理工	式	1		145,236	種別行	
				1		573,300		
		土砂等運搬	m3	38				
				150				
	護岸基礎工		式	1		3,668,049	工種行	
		法留基礎工	式	1		3,668,049	種別行	
		法留基礎	m	33.90				
		鋼矢板圧入	枚	38				
	法覆護岸工		式	1		2,224,957	工種行	
		コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1		2,009,001	種別行	
		コンクリートブロック積	m2	77.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		目地材	m2	3.5				
		胴込コンクリート	m3	17				
		裏込砕石	m3	30				
		天端コンクリート	m	33.90				
		護岸付属物工	式	1		154,960	種別行	
		小口止コンクリート	箇所	2				
		植生工	式	1		60,996	種別行	
		筋芝	m2	34.5				
		構造物撤去復旧工	式	1		1,113,296	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		181,586	種別行	
		笠コンクリート撤去	m3	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		H鋼杭引抜	本	8				
		矢板護岸撤去 腹起し材撤去含む	式	1				
		撤去鋼材運搬処分	式	1				
		防護柵撤去工	式	1		15,330	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	35.00				
		伐採工	式	1		424,700	種別行	
		高木伐採	式	1				
		防護柵復旧工	式	1		403,760	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)復旧工	m	35.00				
		高木植栽工	式	1		87,920	種別行	
		高木植栽	本	7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工			式	1		1,502,730	工種行	
				1		1,887,507		
		大型土のう設置撤去工	式	1		465,780	種別行	
		大型土のう設置撤去	袋	42				
	電力設備工		式				種別行	
				1		79,020		
	電動機設備		箇所					
				1				
	水替工		式	1		36,450	種別行	
				1		62,660		
	締切排水(水替)工		式	1				
				1				
	敷鉄板設置・撤去工		式				種別行	
				1		199,047		
	敷鉄板設置・撤去		枚					
				43				
	交通管理工		式	1		1,000,500	種別行	
				1		1,081,000		
	交通誘導警備員		式	1				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接工事費				式	1		9,085,262		
					1		10,600,944		
共通仮設費				式	1		1,267,000		
					1		1,841,910		
共通仮設費				式	1				
					1		427,910		
運搬費				式	1				
					1		407,510		
役務費				式	1				
					1		20,400		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,267,000		
					1		1,414,000		
純工事費				式	1		10,352,262		
					1		12,442,854		
現場管理費				式	1		4,536,000		
					1		5,174,000		
工事原価				式	1		14,888,262		
					1		17,616,854		
一般管理費等				式	1		3,008,738		
					1		3,451,146		
工事価格				式	1		17,897,000		
					1		21,068,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		1,789,700		
					1		2,106,800		
設計	価格			式	1		19,686,700		
					1		23,174,800		