

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DC1010-0C0					
施 工 場 所	枚方市伊加賀西町地内						
路 線 ・ 河 川 名	伊加賀西町緩衝緑地						
工 事 名	伊加賀西町緩衝緑地改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <p>基盤整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・敷地造成工 ・擁壁工 ・構造物撤去工 ・公園施設等撤去・移設工 ・植栽工 </td> <td style="width: 40%; text-align: right; vertical-align: top;"> <p>一式 一式 一式 一式 一式</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>施設整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給水設備工 ・雨水排水設備工 ・電気設備工 ・園路広場整備工 ・修景施設整備工 ・サービス施設整備工 ・管理施設整備工 </td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"> <p>一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式</p> </td> </tr> </table>	<p>基盤整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・敷地造成工 ・擁壁工 ・構造物撤去工 ・公園施設等撤去・移設工 ・植栽工 	<p>一式 一式 一式 一式 一式</p>	<p>施設整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給水設備工 ・雨水排水設備工 ・電気設備工 ・園路広場整備工 ・修景施設整備工 ・サービス施設整備工 ・管理施設整備工 	<p>一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式</p>
<p>基盤整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・敷地造成工 ・擁壁工 ・構造物撤去工 ・公園施設等撤去・移設工 ・植栽工 	<p>一式 一式 一式 一式 一式</p>				
<p>施設整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給水設備工 ・雨水排水設備工 ・電気設備工 ・園路広場整備工 ・修景施設整備工 ・サービス施設整備工 ・管理施設整備工 	<p>一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式</p>				
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="font-size: 1.2em; margin-bottom: 20px;">21,679,900 円</p> <p>19,709,000 円</p> <p>1,970,900 円</p>				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		2,610,162	費目行	
	公園土工		式	1		120,552	工種行	
		小規模造成工	式	1		108,848	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	70.4				
		路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	53.3				
		法面整形工	式	1		11,704	種別行	
		法面整形 切土部 現場制約無 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	12.4				
		法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4.7				
	擁壁工		式	1		455,059	工種行	
		作業土工	式	1		59,989	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	16.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	9.7				
		コンクリート擁壁工	式	1		395,070	種別行	
		コンクリート擁壁	箇所	1				
		構造物撤去工	式	1		598,669	工種行	
		土砂撤去工	式	1		24,338	種別行	
		土砂撤去（橋梁部）	m3	4.4				
		土砂撤去（U字溝部）	m	48				
		構造物取壊し工	式	1		574,331	種別行	
		管理用門扉撤去	箇所	1				
		ネットフェンス撤去（H=1250mm）	m	11				
		ネットフェンス撤去（H=1200mm）	m	92				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		メッシュフェンス撤去 (H=1200mm)	m	20				
		布基礎撤去	m	20				
		門扉-1撤去 (H=1200mm) (W=3000)	箇所	1				
		門扉-2撤去 (H=1200mm) (W=3000mm)	箇所	1				
		コンクリート縁石撤去	m	81				
		既設側溝-1撤去	m	30				
		既設側溝-2撤去	m	28				
		既設柵撤去 450*450, PC柵	箇所	2				
		排水管撤去	m	13				
		散水栓撤去 (流用)	箇所	1				
		運搬処分 コンクリート塊 (無筋)	m ³	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		運搬処分 コンクリート塊（有筋）	m3	2.7				
		残土運搬処分	m3	50.5				
	公園施設等撤去・移設工		式	1		903,730	工種行	
	伐採工		式	1		903,730	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	3				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	13				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	695				
	植栽工		式	1		532,152	工種行	
	高木植栽工		式	1		102,200	種別行	
		高木植栽工 幹周C<15cm 人力 植栽割増あり 支柱設置する (イロハモミジ)	本	1				
		高木植栽工 幹周C<15cm 人力 植栽割増あり 支柱設置する (ソメイヨシノ)	本	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		高木植栽工 幹周C<15cm 人力 植栽割増あり 支柱設置する (サルスベリ)	本	1				
		高木植栽工 幹周C<15cm 人力 植栽割増あり 支柱設置する (ロウバイ)	本	1				
		中低木植栽工	式	1		7,546	種別行	
		公園植栽(植樹)アジサイ 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改無 植 樹割増有	本	3				
		公園植栽(植樹)クチナシ 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改無 植 樹割増有	本	5				
		公園植栽(植樹)ナンテン 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改無 植 樹割増有	本	1				
		地被類植栽工	式	1		422,406	種別行	
		張芝工 へた張 芝串有 野芝	m2	270.6				
施設整備			式	1		7,575,423	費目行	
	給水設備工		式	1		55,499	工種行	
	作業土工		式	1		24,415	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	4.9				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	4.9				
		散水施設工	式	1		7,738	種別行	
		散水施設工（移設）	基	1				
		給水管路工	式	1		23,346	種別行	
		給水管路工	m	18				
		雨水排水設備工	式	1		2,159,078	工種行	
		作業土工	式	1		355,410	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	89.6				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	60.8				
		側溝工	式	1		496,655	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		側溝工 (A)	m	7.6				
		側溝工 (B)	m	4.3				
		側溝工 (C)	m	29.3				
		管渠工	式	1		618,503	種別行	
		管渠工 (A) VPφ100	m	24.2				
		管渠工 (B) VPφ150	m	6.5				
		管渠工 (C) VPφ200	m	38.4				
		暗渠排水工 (A) 有孔ダブル管φ100	m	16.2				
		暗渠排水工 (B) 有孔ダブル管φ100	m	32				
		流末処理工	箇所	1				
		集水柵工	式	1		688,510	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		集水桝A-1 450*450*820	箇所	1				
		集水桝A-2 450*450*750	箇所	1				
		集水桝A-3 600*600*980	箇所	1				
		集水桝A-4 600*600*1140	箇所	1				
		集水桝A-5 450*450*540	箇所	1				
		集水桝B-1 300*300*450	箇所	1				
		集水桝B-2 300*300*650	箇所	1				
		集水桝B-3 300*300*560	箇所	1				
		集水桝B-4 300*300*560	箇所	1				
		集水桝B-5 300*300*710	箇所	1				
		集水桝B-6 300*300*560	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		集水桝B-7 300*300*560	箇所	1				
		集水桝B-8 300*300*330	箇所	1				
	電気設備工		式	1		732,175	工種行	
	作業土工		式	1		68,679	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m ³	14.1				
		埋戻し 小規模 土砂	m ³	13.6				
	照明設備工		式	1		558,600	種別行	
		照明灯	基	2				
		既設照明灯 (改修)	基	1				
	電気管路工		式	1		104,896	種別行	
		電線管	m	40.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		電線	m	42.5				
		埋設シート	m	36.5				
	園路	広場整備工	式	1		2,758,015	工種行	
		作業土工	式	1		28,010	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	6.7				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5				
		アスファルト系舗装工	式	1		872,399	種別行	
		自然色アスファルト舗装A-1.5	m2	20.1				
		自然色アスファルト舗装A-2.3.4	m2	63.6				
		自然色アスファルト舗装B	m2	97.6				
		コンクリート系舗装工	式	1		732,480	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		平板ブロック舗装-1	m2	36.1				
		平板ブロック舗装-2	m2	9.7				
		園路縁石工	式	1		667,726	種別行	
		縁石工-1	m	2.8				
		縁石工-2	m	12.0				
		縁石工-3	m	13.4				
		舗装見切り材 アスファルトエッジ t=50	m	117.8				
		階段工	式	1		457,400	種別行	
		コンクリート階段 10段	箇所	1				
		修景施設整備工	式	1		281,072	工種行	
		作業土工	式	1		15,772	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	3.8				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2.8				
		花壇工	式	1		265,300	種別行	
		小端積み花壇	箇所	1				
	サー	ビス施設整備工	式	1		408,957	工種行	
		作業土工	式	1		7,157	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.5				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.4				
		ベンチ・テーブル工	式	1		401,800	種別行	
		ベンチ	基	2				
	管	理施設整備工	式	1		743,627	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	門扉工		式	1		70,230	種別行	
	片開門扉		箇所	1				
	柵工		式	1		673,397	種別行	
	フェンス-1		m	57.3				
	フェンス-2		箇所	1				
	転落防止柵-1		m	4.9				
	転落防止柵-2		m	4.7				
	仮設工		式	1		437,000	工種行	
	交通管理工		式	1		437,000	種別行	
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	38				
直接工事費			式	1		10,185,585		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)				式	1		254,810		
共通仮設費				式	1		1,261,100		
共通仮設費				式	1		7,100		
技術管理費				式	1		7,100		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,254,000		
純工事費				式	1		11,446,685		
現場管理費				式	1		4,987,000		
工事原価				式	1		16,433,685		
一般管理費等				式	1		3,275,315		
工事価格				式	1		19,709,000		
消費税相当額				式	1		1,970,900		

