

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和 2 年度	設 計 書 番 号	20DC1007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 星丘 2 丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	星ヶ丘公園他						
工 事 名	星ヶ丘公園他公園施設更新工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>星ヶ丘公園 公園施設等撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式 雨水排水設備工 一式</p> <p>二の宮公園 公園施設等撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式</p> <p>中の池公園 公園施設等撤去工 一式 建築施設補修工 一式</p> <p>笹谷公園 公園施設等撤去工 一式 サビ施設整備工 一式 建築施設組立設備工 一式</p> <p>堂山公園 公園施設等撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>14,492,500 円</p> <p>13,175,000 円</p> <p>1,317,500 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	星ヶ丘公園			式	1			工種行	
施設整備				式	1			費目行	
(その他事業)				式	1		212,767	費目行	
	公園施設等撤去工			式	1		212,767	工種行	
	作業土工			式	1		93,775	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	10.3				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	13.6				
		真砂土 (ふるっていない状態)		m3	8.7				
	公園施設撤去工			式	1		65,215	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m3	2.3				
		インターロッキング 舗装版破碎		m2	4.8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理工	式	1		53,777	種別行	
		コンクリート殻運搬 コンクリート(無筋) 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好	m3	2.3				
		殻処分 コンクリート塊(無筋)	m3	2.3				
		残土運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	10.3				
		残土処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}	m3	10.3				
(基幹事業)			式	1		1,639,709	費目行	
		遊戯施設整備工	式	1		1,616,493	工種行	
		作業土工	式	1		13,493	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	5.5				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.1				
		砂場組立設置	式	1		1,603,000	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		砂場設置	基	1				
	雨水排水設備工		式	1		23,216	工種行	
	作業土工		式	1		2,586	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	0.9				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	0.3				
	管渠工		式	1		20,630	種別行	
	硬質塩化ビニル管布設 コム輪受口 標準 150165*5.1*4		m	2.7				
	桁削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満		孔	1				
二の宮公園			式	1			費目行	
施設整備			式	1			費目行	
(その他事業)			式	1		108,544	費目行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
公園施設撤去工				式	1		108,544	工種行	
作業土工				式	1		42,320	種別行	
床掘り 土砂 小規模				m3	5.8				
埋戻し 小規模 土砂				m3	7.6				
真砂土 (ふるっていない状態)				m3	2.1				
公園施設撤去工				式	1		30,294	種別行	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無				m3	1.1				
殻運搬処理工				式	1		35,930	種別行	
コンクリート殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 3.0km以下 良好				m3	1.1				
殻処分 コンクリート塊(無筋)				m3	1.1				
残土運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好				m3	7.8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		残土処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}	m3	7.8				
(基幹事業)			式	1		651,901	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		651,901	工種行	
	作業土工		式	1		14,001	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	6.3				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.8				
		小規模現場打遊具整備工	式	1		637,900	種別行	
		砂場設置	基	1				
中の池公園			式	1			費目行	
施設整備			式	1			費目行	
(その他事業)			式	1		115,136	費目行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
公園施設撤去工			式	1		115,136	工種行	
公園施設撤去工			式	1		115,136	種別行	
		四阿撤去 【屋根材、ベンチ材】	基	1				
		混合廃棄物運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1				
		混合廃棄物処分	m3	0.4				
(基幹事業)			式	1		836,250	費目行	
建築施設組立設置工			式	1		836,250	工種行	
		四阿補修	式	1		836,250	種別行	
		四阿補修	基	1				
笹谷公園			式	1			費目行	
施設整備			式	1			費目行	



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(その他事業)				式	1		173,709	費目行	
公園施設撤去工				式	1		173,709	工種行	
作業土工				式	1		6,324	種別行	
埋戻し 小規模 土砂				m3	2.0				
公園施設撤去工				式	1		143,373	種別行	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無				m3	0.8				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無				m3	0.7				
パゴダ撤去				基	1				
ベンチ撤去				基	2				
殻運搬処理工				式	1		24,012	種別行	
コンクリート殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.5km以下 良好				m3	0.8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		殻処分 コンクリート塊(無筋)	m3	0.8				
		コンクリート殻運搬 コンクリート(有筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 1.5km以下 良好	m3	0.7				
		殻処分 コンクリート塊(有筋)	m3	0.7				
		廃木材運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
		廃木材処分	m3	0.1				
		残土運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	2.9				
		残土処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}	m3	2.9				
(基幹事業)			式	1		1,824,997	費目行	
	サービス	施設整備工	式	1		112,497	工種行	
		作業土工	式	1		2,673	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.5				
		ベンチ設置工	式	1		109,824	種別行	
		ベンチ設置	基	2				
		建築施設組立設備工	式	1		1,712,500	工種行	
		作業土工	式	1		30,205	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	8.6				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	4.6				
		パーゴラ設置	式	1		1,682,295	種別行	
		パーゴラ設置	基	1				
堂山公園			式	1			費目行	
施設整備			式	1			費目行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(その他事業)				式	1		50,711	費目行	
	公園施設撤去工			式	1		50,711	工種行	
		作業土工		式	1		1,092	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	0.6				
	公園施設撤去工			式	1		36,934	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m3	0.6				
		公園施設撤去 大型4連ブラコ 高2.5m・幅6m・安全柵・マット		基	1				
	殻運搬処理			式	1		12,685	種別行	
		コンクリート殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.5km以下 良好		m3	0.6				
		殻処分 コンクリート塊(無筋)		m3	0.6				
		鋼材運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下		回	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		残土運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	1.4				
		残土処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}	m3	1.4				
		廃プラスチック運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.1t以下	回	1				
		廃プラスチック処分	m3	0.1				
(基幹事業)			式	1		776,149	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		776,149	工種行	
	作業土工		式	1		30,549	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	7.4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5.4				
	遊戯組立設置工		式	1		745,600	種別行	
		プラコ設置工 4連式、安全柵	基	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(その他事業)				式	1		195,500	費目行	
仮設工				式	1		195,500	工種行	
	交通管理工			式	1		195,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	17				
直接工事費				式	1		6,585,373		
(処分費等)				式	1				
共通仮設費				式	1		852,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		852,000		
純工事費				式	1		7,437,373		
	現場管理費			式	1		3,468,000		
工事原価				式	1		10,905,373		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		2,272,420		
諸経費対象外	式	1		-2,793		
工事価格	式	1		13,175,000		
消費税相当額	式	1		1,317,500		
設計価格	式	1		14,492,500		