

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
令和2年度	設計書番号	20DC1006-0C1					
施工場所	枚方市 黄金野1丁目 地内						
路線・河川名	阪今池公園						
工事名	阪今池公園遊戯施設更新工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	遊戯施設整備工 一式 公園施設撤去工 一式 広場整備工 一式 仮設工 一式	遊戯施設整備工 一式 公園施設撤去工 一式 広場整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	17,651,700 円	22,312,400 円
工 事 価 格	16,047,000 円	20,284,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,604,700 円	2,028,400 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 15,547,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 14,134,000 円 消費税等相当額 1,413,400 円	変更契約金額 (税込み) 19,651,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 17,865,000 円 消費税等相当額 1,786,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
【基幹事業】				式	1			費目行	
施設整備				式	1		7,734,455	費目行	
					1		9,095,040		
遊戯施設整備工				式	1		7,734,455	工種行	
					1		9,095,040		
作業土工				式	1		17,793	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	8.9				
		埋戻し・締固め 土砂		m3	0.4				
小規模現場打遊具整備工				式	1		781,600	種別行	
					1		803,800		
		砂場設置		基	1				
					1				
現場打遊具工				式	1		6,935,062	種別行	
					1		8,273,447		
		コンクリート遊具補修		基	1				
					1				
【その他事業】				式	1		433,799	費目行	
					1		1,419,092		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
公園	施設	撤去工		式	1		36,180	工種行	
		施設撤去工		式	1		36,180	種別行	
		土砂運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好		m3	8.4				
		残土処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}		m3	8.4				
		コンクリート殻運搬 コンクリート 機械積込 DID有り 5.0km以下		m3	0.1				
		殻処分 コンクリート塊(無筋)		m3	0.1				
		現場発生品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下		回	1				
	広場	整備工		式	1		305,619	工種行	
		砂広場整備工		式	1		305,619	種別行	
		不陸整正 補足材料無		m2	602.8				
	仮設	工		式	1		92,000	工種行	
					1		172,500		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		92,000	種別行	
					1		172,500		
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
					15				
			管理施設整備工	式				工種行	
					1		904,793		
			作業土工	式				種別行	
					1		16,293		
			床掘り 土砂 小規模	m3					
					3.5				
			埋戻し・締固め 土砂	m3					
					2.5				
			安全施設工	式				種別行	
					1		888,500		
			砂場柵設置	箇所					
					1				
			安全マット設置	枚					
					7				
直接工事費				式	1		8,168,254		
					1		10,514,132		
			(処分費等)	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費				式	1		1,027,000		
					1		1,291,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,027,000		
					1		1,291,000		
純工事費				式	1		9,195,254		
					1		11,805,132		
現場管理費				式	1		4,130,000		
					1		5,121,000		
工事原価				式	1		13,325,254		
					1		16,926,132		
一般管理費等				式	1		2,721,888		
					1		3,358,010		
諸経費対象外				式	1		-142		
工事価格				式	1		16,047,000		
					1		20,284,000		
消費税相当額				式	1		1,604,700		
					1		2,028,400		
設計価格				式	1		17,651,700		
					1		22,312,400		