

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
設 計 書							
令和 2 年度	設計書番号	20TS0005-0C0					
施工場所	枚方市中宮大池4丁目地内						
路線・河川名							
工事名	総合スポーツセンター総合体育館階段等改修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 構造物撤去工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式 </p>
<p> 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 </p>	<p> 19,462,300 円 17,693,000 円 1,769,300 円 </p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備			式	1		9,519,620	費目行	
	構造物撤去工		式	1		780,450	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		780,450	種別行	
	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		m2	282.4				
	構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m3	9.8				
	タイル殻運搬処分		式	1				
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下		m	8.8				
	雨水排水設備工		式	1		809,076	工種行	
	側溝工		式	1		809,076	種別行	
	側溝蓋取替工-1		m	21.0				
	側溝蓋取替工-2		m	17.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1				
		側溝防水	m	41.7				
	園路	広場整備工	式	1		7,451,040	工種行	
		舗装工	式	1		6,004,056	種別行	
		舗装工(1)	m ²	272.4				
		舗装工(2)	m ²	155.0				
		舗装工(3)	m ²	162.1				
		舗装工(4)	m ²	123.7				
		舗装工(5)	m ²	40.5				
		段鼻タイル工	式	1		1,036,032	種別行	
		段鼻タイル	m	340.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		植栽地防水工	式	1		410,952	種別行	
		低木撤去	本	121				
		伐採木運搬処分	式	1				
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	6.1				
		残土運搬処分	m3	6.1				
		植栽地防水	式	1				
	管理施設整備工		式	1		306,554	工種行	
		柵工	式	1		306,554	種別行	
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	孔	26				
		メッシュフェンス H600	m	32.1				
	仮設工		式	1		172,500	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		172,500	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	15				
直接	工事費			式	1		9,519,620		
			(処分費等)	式	1		21,330		
共通	仮設費			式	1		984,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		984,000		
純	工事費			式	1		10,503,620		
			現場管理費	式	1		4,215,000		
工事	原価			式	1		14,718,620		
			一般管理費等	式	1		2,974,380		
工事	価格			式	1		17,693,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
消費	税	相当額		式	1		1,769,300		
設計	価格			式	1		19,462,300		