

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
設 計 書							
令和 2 年度	設計書番号	20GI0063-0C0					
施工場所	枚方市大字尊延寺地内						
路線・河川名							
工事名	大字尊延寺水路補修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 水路工 L=85.5m 土 工 1 式 U-600 L=73.9m U-240 L=10.6m 付 帯 工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮 設 工 1 式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">11,447,700 円</p> <p style="text-align: right;">10,407,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,040,700 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
築堤・護岸			式	1		5,222,134	費目行	
水路工			式	1		3,156,013	工種行	
	作業土工		式	1		748,385	種別行	
		床掘り	m ³	31				
		埋戻し	m ³	91				
		小運搬	m ³	31				
	残土処理工		式	1		306,900	種別行	
		残土等処分	m ³	31				
	本体工		式	1		2,100,728	種別行	
		鉄筋コンクリートU型	m	84.5				
		空洞ブロック	m	147.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		集水柵工 1 900×680×1000	ヶ所	1				
		U型水路 600×600×1200	ヶ所	1				
		土のう (植生土のう)	袋	285				
		小運搬	式	1				
	付 帯 工		式	1		159,835	工種行	
		舗装工	式	1		23,646	種別行	
		コンクリート舗装 t = 15cm	m ²	3.0				
		路盤工 t = 15cm	m ²	3.0				
		用排水工	式	1		136,189	種別行	
		管渠工 φ 100	m	8.5				
		集水柵工 2 300×300×450	ヶ所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		既設管接続工	ヶ所	8				
	構造物	撤去工	式	1		60,638	工種行	
		構造物取壊工	式	1		50,560	種別行	
		舗装版切断	m	11.0				
		コンクリート取壊	m ³	0.3				
		木柵撤去	m	11.7				
		運搬処理工	式	1		10,078	種別行	
		殻処分	m ³	0.3				
		現場発生品運搬	回	1				
	仮設工		式	1		1,845,648	工種行	
		水替工	式	1		913,248	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ポンプ排水	日					
		交通管理工	式	1		932,400	種別行	
		交通誘導警備	式	1				
直接工事費			式	1		5,222,134		
	(処分費等)		式	1		184,267		
共通仮設費			式	1		811,661		
	共通仮設費		式	1		160,661		
	準備費		式	1		153,561		
	技術管理費		式	1				
	共通仮設費(率計上)		式	1		651,000		
純工事費			式	1		6,033,795		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		2,553,000		
工事	原価			式	1		8,586,795		
	一般	管理費等		式	1		1,820,205		
工事	価格			式	1		10,407,000		
	消費	税相当額		式	1		1,040,700		
設計	価格			式	1		11,447,700		