

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和 2 年度	設 計 書 番 号	20DB10009-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾谷町 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	長尾谷町第 1 号線						
工 事 名	長尾谷町第1号線道路補修工事 (R2-8)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=142.1m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>15,596,900 円</p> <p>14,179,000 円</p> <p>1,417,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		6,945,922	費目行	
	舗装工		式	1		5,923,089	工種行	
		舗装打換え工	式	1		5,901,669	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	242.6				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2以上	m2	1,186.9				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,186.9				
		舗装版破碎(歩道部1) アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	289.1				
		不陸整正(歩道部1) 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	289.1				
		表層(歩道部1) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	289.1				
		舗装版破碎(歩道部2) アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	40.5				
		不陸整正(歩道部2) 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	40.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		表層(歩道部2) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	40.5				
		アスカーフ 195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13) 良好	m	18.7				
		殻運搬処分(機械積込) As殻	m3	127.4				
		殻運搬処分(人力積込) As殻	m3	1.2				
	路側工		式	1		21,420	種別行	
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 均し基礎 コンクリート無し	m	6.0				
	排水	構造物工	式	1		505,488	工種行	
		排水構造物工	式	1		505,488	種別行	
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	3.4				
		床掘り 土砂 小規模	m3	2.9				
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)	m	64.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処分 Co殻	m3	3.4				
		廃路盤材処分	m3	2.9				
	区画線工		式	1		103,345	工種行	
	区画線設置工		式	1		103,345	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	124.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	63.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15.0				
	仮設工		式	1		414,000	工種行	
	交通誘導工		式	1		414,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	36				
直接工事費			式	1		6,945,922		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(処分費等)				式	1		636,210		
共通仮設費				式	1		1,423,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,423,000		
純工事費				式	1		8,368,922		
現場管理費				式	1		3,443,000		
工事原価				式	1		11,811,922		
一般管理費等				式	1		2,367,078		
工事価格				式	1		14,179,000		
消費税相当額				式	1		1,417,900		
設計価格				式	1		15,596,900		