

枚方市

| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|-------------|------------------------|---------------|-----|------|-----|---|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 | |
| 設 計 書 | | | | | | | |
| 令和2年度 | 設 計 書 番 号 | 20DB04007-0C0 | | | | | |
| 施 工 場 所 | 枚方市 香里ヶ丘5丁目 地内 | | | | | | |
| 路 線 ・ 河 川 名 | 新香里環状線 他 | | | | | | |
| 工 事 名 | 新香里環状線他道路補修工事 (H31-29) | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>設 計 大 要</p> | <p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=357.0m</p> |
| <p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p> | <p>15,510,000 円 14,100,000 円 1,410,000 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----|---|----------------|-------|----|-----------|-----|----|
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | 6,862,323 | 費目行 | |
| | 舗装工 | (新香里環状線・夜間) | 式 | 1 | | 757,242 | 工種行 | |
| | | 切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | | 757,242 | 種別行 | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 7.3 | | | | |
| | | 切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm | m ² | 168.0 | | | | |
| | | 不陸整正 補足材料無 | m ² | 168.0 | | | | |
| | | 殻運搬処理 As殻(切削) | m ³ | 16.8 | | | | |
| | 区画線 | (新香里環状線・夜間) | 式 | 1 | | 70,693 | 工種行 | |
| | | 区画線工 | 式 | 1 | | 70,693 | 種別行 | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 53.0 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 46.0 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----------|--|----------------|-------|----|-----------|-----|----|
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 2.2 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 13.5 | | | | |
| | 仮設工 | (新香里環状線・夜間) | 式 | 1 | | 86,250 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 86,250 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無) | 人日 | 5 | | | | |
| | 舗装工 | (新香里西線①・夜間) | 式 | 1 | | 2,772,463 | 工種行 | |
| | 切削オーバーレイ工 | | 式 | 1 | | 2,772,463 | 種別行 | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 9.3 | | | | |
| | | 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm | m ² | 780.0 | | | | |
| | | 切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm | m ² | 179.6 | | | | |
| | | 不陸整正 補足材料無 | m ² | 179.6 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-------|--|----------------|-------|----|---------|-----|----|
| | | 殻運搬処理 As殻（切削） | m ³ | 57.0 | | | | |
| | 区画線工 | （新香里西線①・夜間） | 式 | 1 | | 236,040 | 工種行 | |
| | 区画線工 | | 式 | 1 | | 236,040 | 種別行 | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 174.1 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 7.0 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 200.0 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 3.9 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 55.2 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 19.8 | | | | |
| | 仮設工 | （新香里西線①・夜間） | 式 | 1 | | 172,500 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 172,500 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|------|---|----------------|-------|----|-----------|-----|----|
| | | 交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無) | 人日 | 10 | | | | |
| | 舗装工 | (新香里西線②・昼間) | 式 | 1 | | 2,489,594 | 工種行 | |
| | | 切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | | 2,489,594 | 種別行 | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 18.2 | | | | |
| | | 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm | m ² | 830.7 | | | | |
| | | 切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm | m ² | 138.8 | | | | |
| | | 不陸整正 補足材料無 | m ² | 138.8 | | | | |
| | | 殻運搬処理 As殻(切削) | m ³ | 55.4 | | | | |
| | 区画線工 | (新香里西線②・昼間) | 式 | 1 | | 151,041 | 工種行 | |
| | | 区画線工 | 式 | 1 | | 151,041 | 種別行 | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 151.1 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|------------|--|----|------|----|-----------|-----|----|
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 73.0 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 79.8 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 19.8 | | | | |
| | | 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 19.8 | | | | |
| | 仮設工 | (新香里西線②・昼間) | 式 | 1 | | 126,500 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 126,500 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無) | 人日 | 11 | | | | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 6,862,323 | | |
| | (処分費等) | | 式 | 1 | | 546,516 | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 1,424,000 | | |
| | 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 1,424,000 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--------|--|--|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | 8,286,323 | | |
| | 現場管理費 | | | 式 | 1 | | 3,445,000 | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | 11,731,323 | | |
| | 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 2,368,677 | | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | 14,100,000 | | |
| | 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | 1,410,000 | | |
| 設計価格 | | | | 式 | 1 | | 15,510,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |